

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	NNRNKB 202 1623-02 analogia	(z.VI) Rozbiórka konstrukcji ochronnych wykonanych wzdłuż budynków wraz z rozbiórką siatki	m2 rzutu		
		300	m2 rzutu	300,00	
				RAZEM	300,00
2	NNRNKB 202 1621-01 analogia	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte siatkami	m2 rzutu		
		300	m2 rzutu	300,00	
				RAZEM	300,00
3	KNR 13-12 0201-04 analogia	Ręczne karczowanie żywopłotu wrastającego w siatkę	ha		
		0,02	ha	0,02	
				RAZEM	0,02
4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu (drewno+gałęzie) spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km wraz z utylizacją	m3		
		2,00	m3	2,00	
				RAZEM	2,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	NNRNKB 202 1623-02 analogia	(z.VI) Rozbiórka konstrukcji ochronnych wykonanych wzdłuż budynków wraz z rozbiórką siatki	m2 rzutu	300,00	0,000			
1*		obmiar = 300,00 m2 rzutu -- R -- robocizna 0,21 r-g/m2 rzutu	r-g	63,00	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	NNRNKB 202 1621-01 analogia	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte siatkami	m2 rzutu	300,00	0,000			
1*		obmiar = 300,00 m2 rzutu -- R -- robocizna 1,13 r-g/m2 rzutu	r-g	339,00	0,000	0,00		
2*		-- M -- krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II 0,008 m3/m2 rzutu	m3	2,40	0,000		0,00	
3*		siatka ochronna z odzysku 1,05 m2/m2 rzutu	m2	315,00	0,000		0,00	
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,25 kg/m2 rzutu	kg	75,00	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR 13-12 0201-04 analogia	Ręczne karczowanie żywopłotu wrastającego w siatkę	ha	0,02	0,000			
1*		obmiar = 0,02 ha -- R -- robocizna 272,18 r-g/ha	r-g	5,44	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu (drewno+gałęzie) spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km wraz z utylizacją	m3	2,00	0,000			
1*		obmiar = 2,00 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3	r-g	2,78	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m3/m3	m3	2,00	0,000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+8*0,02 = 0,88 m-g/m3	m-g	1,76	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00			
RAZEM	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**