
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Usunięcie skutów zalania budynku KTE
ADRES INWESTYCJI: Szczecin ul.Sikorskiego 38
NAZWA INWESTORA: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA: 70-310 Szczecin al Piastów 17

BRANŻE: Budowlana i Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Wojciech Borkowski

DATA OPRACOWANIA: 2021-09-09

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2021-09-09

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Laboratorium nr 5			
1	KNR-W 2-02 d.1 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 9-29 d.1 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		5,80 * 1,50	m2	8,700	
				RAZEM	8,700
3	KNR-W 2-02 d.1 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		poz.2	m2	8,700	
				RAZEM	8,700
4	NNRNKB d.1 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		5,80 * 7,11	m2	41,238	
				RAZEM	41,238
5	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		5,80 * 7,11	m2	41,238	
				RAZEM	41,238
6	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,80 * 7,11	m2	41,238	
				RAZEM	41,238
7	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		2,86 * 1,50	m2	4,290	
				RAZEM	4,290
8	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,80 + 7,11) * 2 * 2,86	m2	73,845	
				RAZEM	73,845
9	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,80 + 7,11) * 2 * 2,86	m2	73,845	
				RAZEM	73,845
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(5,80 + 7,11) * 2 * 2,86	m2	73,845	
				RAZEM	73,845
11	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,80 * 7,11	m2	41,238	
				RAZEM	41,238
12	d.1 analiza indywidualna	Wymiana żaluzji pionowych na okno	m2		
		3,30 * 2,00	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
13	d.1 analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Laboratorium nr 6			
14 d.2	KNR-W 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		7,58 * 9,56 * 30%	m2	21,739	
				RAZEM	21,739
17 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 16	m2	21,739	
				RAZEM	21,739
18 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 17	m2	21,739	
				RAZEM	21,739
19 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz. 16	m2	21,739	
				RAZEM	21,739
20 d.2	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju	r-g		
		3	r-g	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.2	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Laboratorium nr 7			
22 d.3	KNR-W 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		7,58 * 9,56 * 30%	m2	21,739	
				RAZEM	21,739
25 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 24	m2	21,739	
				RAZEM	21,739
26 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 25	m2	21,739	
				RAZEM	21,739
27 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz. 24	m2	21,739	
				RAZEM	21,739

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.3	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju	r-g		
		3	r-g	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.3	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Korytarz-parter			
30 d.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		48,00	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
32 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.31	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
33 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.32	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
34 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.31	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
35 d.4	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Pom. 201			
36 d.5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		6,30 * 3,26 * 2 + 6,30 * 0,50	m2	44,226	
				RAZEM	44,226
38 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.37 + 3,10 * 3,26 * 2	m2	64,438	
				RAZEM	64,438
39 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.38	m2	64,438	
				RAZEM	64,438
40 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		18,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
41 d.5	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju	r-g		

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	r-g	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.5	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Pom. 22			
43 d.6	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2,87 * 7,07	m ²	20,291	
				RAZEM	20,291
45 d.6	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- farba na zacieki i plamy	m ²		
		2,87 * 7,07	m ²	20,291	
				RAZEM	20,291
46 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.44	m ²	20,291	
				RAZEM	20,291
47 d.6	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.44	m ²	20,291	
				RAZEM	20,291
48 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.44	m ²	20,291	
				RAZEM	20,291
49 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.44	m ²	20,291	
				RAZEM	20,291
50 d.6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		3,00	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
51 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(2,87 + 7,07) * 2 * 4,28	m ²	85,086	
				RAZEM	85,086
52 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.51	m ²	85,086	
				RAZEM	85,086
53 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.51	m ²	85,086	
				RAZEM	85,086
54 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.44	m ²	20,291	
				RAZEM	20,291
55 d.6	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia	r-g		

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.6	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-panele z podkładem Krotność = 2	m2		
		poz.45	m2	20,291	
				RAZEM	20,291
57 d.6	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Montaż pianki pod panele	m2		
		poz.45	m2	20,291	
				RAZEM	20,291
58 d.6	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4	m2		
		poz.45	m2	20,291	
				RAZEM	20,291
59 d.6	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Korytarz przy Pom. 22			
60 d.7	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		6,41 * 1,51	m2	9,679	
				RAZEM	9,679
62 d.7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- farba na zacieki i plamy	m2		
		poz.61	m2	9,679	
				RAZEM	9,679
63 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.61	m2	9,679	
				RAZEM	9,679
64 d.7	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.61	m2	9,679	
				RAZEM	9,679
65 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.61	m2	9,679	
				RAZEM	9,679
66 d.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.61	m2	9,679	
				RAZEM	9,679
67 d.7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
68 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(6,41 + 1,51) * 2 * 4,28	m2	67,795	
				RAZEM	67,795

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.68	m2	67,795	
				RAZEM	67,795
70 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.68	m2	67,795	
				RAZEM	67,795
71 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.61	m2	9,679	
				RAZEM	9,679
72 d.7	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Pom. 21			
73 d.8	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		5,42 * 3,14	m2	17,019	
				RAZEM	17,019
75 d.8	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- farba na zacieki i plamy	m2		
		poz.74	m2	17,019	
				RAZEM	17,019
76 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.74	m2	17,019	
				RAZEM	17,019
77 d.8	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.74	m2	17,019	
				RAZEM	17,019
78 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.74	m2	17,019	
				RAZEM	17,019
79 d.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.74	m2	17,019	
				RAZEM	17,019
80 d.8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
81 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		5,42 * 4,28	m2	23,198	
				RAZEM	23,198
82 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.81	m2	23,198	
				RAZEM	23,198

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.81	m2	23,198	
				RAZEM	23,198
84 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.74	m2	17,019	
				RAZEM	17,019
85 d.8	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
86 d.8	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
9		Pom. 20			
87 d.9	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		5,42 * 3,14	m2	17,019	
				RAZEM	17,019
89 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.88	m2	17,019	
				RAZEM	17,019
90 d.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.88	m2	17,019	
				RAZEM	17,019
91 d.9	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
92 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		5,42 * 4,28	m2	23,198	
				RAZEM	23,198
93 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.92	m2	23,198	
				RAZEM	23,198
94 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.92	m2	23,198	
				RAZEM	23,198
95 d.9	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.9	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
10		Korytarz lp			
97 d.10	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2,96 * 4,96	m2	14,682	
				RAZEM	14,682
99 d.10	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- farba na zacieki i plamy	m2		
		poz.98	m2	14,682	
				RAZEM	14,682
100 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.98	m2	14,682	
				RAZEM	14,682
101 d.10	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.98	m2	14,682	
				RAZEM	14,682
102 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.98	m2	14,682	
				RAZEM	14,682
103 d.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.98	m2	14,682	
				RAZEM	14,682
104 d.10	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
105 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,96 * 2 + 4,96) * 2,83	m2	30,790	
				RAZEM	30,790
106 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 105	m2	30,790	
				RAZEM	30,790
107 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 105	m2	30,790	
				RAZEM	30,790
108 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.98	m2	14,682	
				RAZEM	14,682
109 d.10	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		Pom. 23			
110 d.11	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		7,41 * 12,51 * 30%	m2	27,810	
				RAZEM	27,810
112 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.111	m2	27,810	
				RAZEM	27,810
113 d.11	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.111	m2	27,810	
				RAZEM	27,810
114 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.111	m2	27,810	
				RAZEM	27,810
115 d.11	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
116 d.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.111	m2	27,810	
				RAZEM	27,810
117 d.11	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)-ściany	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
118 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		7,41 * 4,28	m2	31,715	
				RAZEM	31,715
119 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.118	m2	31,715	
				RAZEM	31,715
120 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.118	m2	31,715	
				RAZEM	31,715
121 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.111	m2	27,810	
				RAZEM	27,810
122 d.11	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.11	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12		Korytarz 2p			
124 d.12	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 7 m nad poziomem podłogi parteru	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.12	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z trzcina Krotność = 2	m2		
		4,97 * 6,70 + 4,90 * 0,60 * 2 + (1,00 + 2,00) * 4 * 1,0	m2	51,179	
				RAZEM	51,179
126 d.12	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud	m2		
		poz.125	m2	51,179	
				RAZEM	51,179
127 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.125	m2	51,179	
				RAZEM	51,179
128 d.12	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.125	m2	51,179	
				RAZEM	51,179
129 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.125	m2	51,179	
				RAZEM	51,179
130 d.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.129	m2	51,179	
				RAZEM	51,179
131 d.12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
132 d.12	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		2,50 * 1,00 + 1,00 * 1,00	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
133 d.12	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		2,50 * 1,00 + 1,00 * 1,00	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
134 d.12	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		2,50 * 1,00	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
135 d.12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)-ściany	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
136 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(6,70 * 2 + 4,97 + 1,50) * 1,60	m2	31,792	

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,792
137 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.136	m2	31,792	
				RAZEM	31,792
138 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.136	m2	31,792	
				RAZEM	31,792
139 d.12	KNR 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m2		
		4,97 * 1,50	m2	7,455	
				RAZEM	7,455
140 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.125	m2	51,179	
				RAZEM	51,179
141 d.12	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
13		Korytarz przy pom.26			
142 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		17,71	m2	17,710	
				RAZEM	17,710
143 d.13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		17,71	m2	17,710	
				RAZEM	17,710
144 d.13	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
145 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(5,75 * 2 + 3,08) * 2,60$	m2	37,908	
				RAZEM	37,908
146 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.145	m2	37,908	
				RAZEM	37,908
147 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.145	m2	37,908	
				RAZEM	37,908
148 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,71	m2	17,710	
				RAZEM	17,710
149 d.13	KNR 4-03 0606-05	Demontaż i montaż opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
150 d.13	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
14		Pom. 27			
151 d.14	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		4,70 * 7,20	m2	33,840	
				RAZEM	33,840
152 d.14	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		4,70 * 1,50	m2	7,050	
				RAZEM	7,050
153 d.14	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		4,70 * 1,50	m2	7,050	
				RAZEM	7,050
154 d.14	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		4,70 * 1,50	m2	7,050	
				RAZEM	7,050
155 d.14	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23)	m2		
		4,70 * 7,20	m2	33,840	
				RAZEM	33,840
156 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		4,70 * 1,50 + 4,70 * 7,20	m2	40,890	
				RAZEM	40,890
157 d.14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		4,70 * 1,50 + 4,70 * 7,20	m2	40,890	
				RAZEM	40,890
158 d.14	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		4,70 * 7,20	m2	33,840	
				RAZEM	33,840
159 d.14	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		(7,20 + 3,50 * 2 + 1,50 * 3 + 7 * 1,50) * 0,40 + 4,70 * 7,20	m2	45,520	
				RAZEM	45,520
160 d.14	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
15		Pom.26			
161 d.15	KNR 9-29 0105-04	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		(6,60 + 3,55) * 0,80	m2	8,120	
				RAZEM	8,120
162 d.15	KNR 9-29 0107-01	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
163 d.15	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.161	m2	8,120	
				RAZEM	8,120
164 d.15	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
		6,60 * 2 + 3,55 * 2	m	20,300	
				RAZEM	20,300
165 d.15	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
166 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		7,30 * 3,55 + 2,92 * 3,06 + 3,06 * 5,31 + poz.163	m2	59,219	
				RAZEM	59,219
167 d.15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		7,30 * 3,55 + 2,92 * 3,06 + 3,06 * 5,31 + poz.163	m2	59,219	
				RAZEM	59,219
168 d.15	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
169 d.15	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
170 d.15	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
16		Pom. 29			
171 d.16	KNR-W 5-08 0227-04 analogia	Wklejenie taśma w sufit g-k na pęknięcie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
172 d.16	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		10,00 * 1,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
173 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		30,00	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
174 d.16	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		30,0	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
175 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		30,00	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
176 d.16	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
177 d.16	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
17		Wywóz gruzu			
178 d.17	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		(poz.2 * 0,01 + poz.56 * 0,01 + poz.151 * 0,03 + poz.152 * 0,03 + poz.161 * 0,01 + poz.162 * 0,01 + poz.125 * 0,06 + poz.132 * 0,03) * 1,30	m3	6,232	
				RAZEM	6,232
179 d.17	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km	m3		
		poz.178 * 1,30	m3	8,102	
				RAZEM	8,102

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Laboraorium nr 5						
1 d.1	KNR-W 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kol. -- R -- robocizna 4,12 r-g/kol.	r-g	4,1200	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty pomostowe komunikacyjne długie 0,07 m2/kol.	m2	0,0700	0,000		0,00	
3*		płyty pomostowe komunikacyjne krótkie 0,02 m2/kol.	m2	0,0200	0,000		0,00	
4*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,002 m3/kol.	m3	0,0020	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- rusztowania ramowe warszawskie przesuwne 1,17 m-g/kol.	m-g	1,1700	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 9-29 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2	8,700	0,000			
1*		obmiar = 8,700 m2 -- R -- robocizna 0,221 r-g/m2	r-g	1,9227	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 6 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	8,700	0,000			
1*		obmiar = 8,700 m2 -- R -- robocizna 0,704 r-g/m2	r-g	6,1248	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm 1,04 m2/m2	m2	9,0480	0,000		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy 0,00098 t/m2	t	0,0085	0,000		0,00	
4*		wkręty do płyt gipsowych 0,0321 kg/m2	kg	0,2793	0,000		0,00	
5*		taśma 1,258 m/m2	m	10,9446	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		woda 0,00064 m3/m2	m3	0,0056	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0870	0,000			0,00
9*		środek transportowy 0,0096 m-g/m2	m-g	0,0835	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2	41,238	0,000			
1*		obmiar = 41,238 m2 -- R -- robocizna 0,46 r-g/m2 -- M --	r-g	18,9695	0,000	0,00		
2*		gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 4,83 kg/m2	kg	199,1795	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,004 m-g/m2	m-g	0,1650	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,005 m-g/m2	m-g	0,2062	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	41,238	0,000			
1*		obmiar = 41,238 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4743	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	8,6600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0082	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0124	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	41,238	0,000			
1*		obmiar = 41,238 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	5,7321	0,000	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	11,9219	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0124	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	4,290	0,000			
1*		obmiar = 4,290 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	1,6345	0,000	0,00		
2*		wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0150	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0257	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0086	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,4290	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	73,845	0,000			
1*		obmiar = 73,845 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	7,0153	0,000	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	22,1535	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	73,845	0,000			
1*		obmiar = 73,845 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	5,9076	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	16,2459	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0148	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0222	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	73,845	0,000			
1*		obmiar = 73,845 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	8,7876	0,000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	21,1197	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	41,238	0,000			
1*		obmiar = 41,238 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	2,3506	0,000	0,00		
2*		folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	14,7220	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	analiza indywidualna	Wymiana żaluzji pionowych na okno	m2	6,600	0,000			
1*		obmiar = 6,600 m2 -- M -- Żaluzje pionowe verticale 1 m2/m2	m2	6,6000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Laboratorium nr 5				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2	Laboratorium nr 6							
14 d.2	KNR-W 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kol. -- R -- robocizna 4,12 r-g/kol.	r-g	4,1200	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty pomostowe komunikacyjne długie 0,07 m2/kol.	m2	0,0700	0,000		0,00	
3*		płyty pomostowe komunikacyjne krótkie 0,02 m2/kol.	m2	0,0200	0,000		0,00	
4*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,002 m3/kol.	m3	0,0020	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		rusztowania ramowe warszawskie przesuwne 1,17 m-g/kol.	m-g	1,1700	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,1000	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	21,739	0,000			
1*		obmiar = 21,739 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0652	0,000	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	6,5217	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	21,739	0,000			
1*		obmiar = 21,739 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3043	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	4,5652	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0043	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0065	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	21,739	0,000			
1*		obmiar = 21,739 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5869	0,000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	6,4782	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
19 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,739	0,000			
1*		obmiar = 21,739 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,2391	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	7,7608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.2	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju	r-g	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	3,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2	analiza indywidualna	Sprzątnięcie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Laboratorium nr 6				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
3	Laboratorium nr 7							
22 d.3	KNR-W 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kol. -- R -- robocizna 4,12 r-g/kol.	r-g	4,1200	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty pomostowe komunikacyjne długie 0,07 m2/kol.	m2	0,0700	0,000		0,00	
3*		płyty pomostowe komunikacyjne krótkie 0,02 m2/kol.	m2	0,0200	0,000		0,00	
4*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,002 m3/kol.	m3	0,0020	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- rusztowania ramowe warszawskie przesuwne 1,17 m-g/kol.	m-g	1,1700	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	21,739	0,000			
1*		obmiar = 21,739 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	2,0652	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	6,5217	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	21,739	0,000			
1*		obmiar = 21,739 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	1,3043	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	4,5652	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0043	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0065	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	21,739	0,000			
1*		obmiar = 21,739 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5869	0,000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	6,4782	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,739	0,000			
1*		obmiar = 21,739 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2391	0,000	0,00		
2*		folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	7,7608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.3	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju	r-g	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	3,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.3	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem dział:					Laboratorium nr 7			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
4		Korytarz-parter						
30 d.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1430	0,000	0,00		
2*		wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0105	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0180	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0060	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	48,000	0,000			
1*		obmiar = 48,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5600	0,000	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	14,4000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	48,000	0,000			
1*		obmiar = 48,000 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,8800	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	10,0800	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0096	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0144	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	48,000	0,000			
1*		obmiar = 48,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	5,7120	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	14,3040	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	48,000	0,000			
1*		obmiar = 48,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	2,7360	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	17,1360	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.4	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Korytarz-parter			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
5		Pom. 201						
36 d.5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	0,7620	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,0070	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0120	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0040	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,2000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	44,226	0,000			
1*		obmiar = 44,226 m2 -- R -- robocizna 0,243 r-g/m2 -- M --	r-g	10,7469	0,000	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,1446	0,000		0,00	
3*		woda 0,00213 m3/m2	m3	0,0942	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		mieszarka do zapraw 0,004 m-g/m2	m-g	0,1769	0,000			0,00
6*		wyciąg 0,02 m-g/m2	m-g	0,8845	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,1415	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	64,438	0,000			
1*		obmiar = 64,438 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	5,1550	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	14,1764	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0129	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0193	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
39 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	64,438	0,000			
1*		obmiar = 64,438 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	7,6681	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	18,4293	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,000	0,000			
1*		obmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,0260	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	6,4260	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.5	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju	r-g	4,000	0,000			
1*		obmiar = 4,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	4,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.5	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pom. 201			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		Pom. 22						
43 d.6	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kol. -- R -- robocizna $4,12 * (1+5*0,07) = 5,562$ r-g/kol. -- M --	r-g	5,5620	0,000	0,00		
2*		plyty pomostowe komunikacyjne długie 0,07 m ² /kol.	m ²	0,0700	0,000		0,00	
3*		plyty pomostowe komunikacyjne krótkie 0,02 m ² /kol.	m ²	0,0200	0,000		0,00	
4*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,002 m ³ /kol.	m ³	0,0020	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		rusztowania ramowe warszawskie przesuwne $1,17 * (1+5*0,07) = 1,5795$ m-g/kol.	m-g	1,5795	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	20,291	0,000			
1*		obmiar = 20,291 m ² -- R -- robocizna 0,092 r-g/m ² -- M --	r-g	1,8668	0,000	0,00		
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	0,4464	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m ²	t	0,0179	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0203	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.6	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- farba na zacieki i plamy	m ²	20,291	0,000			
1*		obmiar = 20,291 m ² -- R -- robocizna 0,064 r-g/m ² -- M --	r-g	1,2986	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała	dm3	3,1248	0,000		0,00	
3*		0,154 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	20,291	0,000			
1*		obmiar = 20,291 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2175	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	4,2611	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0041	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0061	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.6	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	20,291	0,000			
1*		obmiar = 20,291 m2 -- R -- robocizna 0,438 r-g/m2 -- M --	r-g	8,8875	0,000	0,00		
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	50,7275	0,000		0,00	
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,0355	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,0365	0,000			0,00
6*		środek transportowy 0,0024 m-g/m2	m-g	0,0487	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	20,291	0,000			
		obmiar = 20,291 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2175	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	4,2611	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0041	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0061	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	20,291	0,000			
1*		obmiar = 20,291 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	2,8204	0,000	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	5,8661	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0061	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1430	0,000	0,00		
2*		wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0105	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0180	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0060	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
51 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	85,086	0,000			
1*		obmiar = 85,086 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	8,0832	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	25,5258	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	85,086	0,000			
1*		obmiar = 85,086 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	6,8069	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	18,7189	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0170	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0255	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	85,086	0,000			
1*		obmiar = 85,086 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	10,1252	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	24,3346	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20,291	0,000			
1*		obmiar = 20,291 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,1566	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	7,2439	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
55 d.6	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.6	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-panele z podkładem Krotność = 2	m2	20,291	0,000			
1*		obmiar = 20,291 m2 -- R -- robocizna 0,18 * 2 = 0,36 r-g/m2	r-g	7,3048	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.6	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Montaż pianki pod panele	m2	20,291	0,000			
1*		obmiar = 20,291 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,1566	0,000	0,00		
2*		-- M -- pianka pod panele 1,1 m2/m2	m2	22,3201	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.6	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4	m2	20,291	0,000			
1*		obmiar = 20,291 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	10,9571	0,000	0,00		
2*		-- M -- panele podłogowe AC 4 1,04 m2/m2	m2	21,1026	0,000		0,00	
3*		listwy przyściennie 1,16 m/m2	m	23,5376	0,000		0,00	
4*		klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	2,2320	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,3044	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,1623	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,3652	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.6	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pom. 22			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
7	Korytarz przy Pom. 22							
60 d.7	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kol. -- R -- robocizna $4,12 * (1+5*0,07) = 5,562$ r-g/kol.	r-g	5,5620	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty pomostowe komunikacyjne długie 0,07 m2/kol.	m2	0,0700	0,000		0,00	
3*		płyty pomostowe komunikacyjne krótkie 0,02 m2/kol.	m2	0,0200	0,000		0,00	
4*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,002 m3/kol.	m3	0,0020	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		rusztowania ramowe warszawskie przesuwne $1,17 * (1+5*0,07) = 1,5795$ m- g/kol.	m-g	1,5795	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	9,679	0,000			
		obmiar = 9,679 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	0,8905	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,2129	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,0085	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0097	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
62 d.7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- farba na zacieki i plamy	m2	9,679	0,000			
1*		obmiar = 9,679 m2 -- R -- robocizna 0,064 r-g/m2	r-g	0,6195	0,000	0,00		
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 0,154 dm3/m2	dm3	1,4906	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	9,679	0,000			
1*		obmiar = 9,679 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,5807	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	2,0326	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0019	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0029	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
64 d.7	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	9,679	0,000			
		obmiar = 9,679 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,438 r-g/m2	r-g	4,2394	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	24,1975	0,000		0,00	
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,0169	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,0174	0,000			0,00
6*		środek transportowy 0,0024 m-g/m2	m-g	0,0232	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	9,679	0,000			
1*		obmiar = 9,679 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,5807	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	2,0326	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0019	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0029	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	9,679	0,000			
1*		obmiar = 9,679 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	1,3454	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	2,7982	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0029	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
67 d.7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	1,1430	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0105	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0180	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0060	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
68 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	67,795	0,000			
1*		obmiar = 67,795 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	6,4405	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	20,3385	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	67,795	0,000			
1*		obmiar = 67,795 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	5,4236	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	14,9149	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0136	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0203	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
70 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	67,795	0,000			
1*		obmiar = 67,795 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	8,0676	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	19,3894	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
71 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,679	0,000			
1*		obmiar = 9,679 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,5517	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	3,4554	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
72 d.7	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Korytarz przy Pom. 22				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
8		Pom. 21						
73 d.8	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kol. -- R -- robocizna 4,12 * (1+5*0,07) = 5,562 r-g/kol.	r-g	5,5620	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty pomostowe komunikacyjne długie 0,07 m2/kol.	m2	0,0700	0,000		0,00	
3*		płyty pomostowe komunikacyjne krótkie 0,02 m2/kol.	m2	0,0200	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m3	0,0020	0,000		0,00	
5*		0,002 m3/kol. materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- rusztowania ramowe warszawskie przesuwne 1,17 * (1+5*0,07) = 1,5795 m-g/kol.	m-g	1,5795	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	17,019	0,000			
1*		obmiar = 17,019 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	1,5657	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,3744	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,0150	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0170	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
75 d.8	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- farba na zacieki i plamy	m2	17,019	0,000			
1*		obmiar = 17,019 m2 -- R -- robocizna 0,064 r-g/m2	r-g	1,0892	0,000	0,00		
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 0,154 dm3/m2	dm3	2,6209	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	17,019	0,000			
1*		obmiar = 17,019 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	1,0211	0,000	0,00		
		-- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	3,5740	0,000		0,00	
		0,21 dm3/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
4*		wyciąg	m-g	0,0034	0,000			0,00
		0,0002 m-g/m2						
5*		środek transportowy	m-g	0,0051	0,000			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
77 d.8	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	17,019	0,000			
1*		obmiar = 17,019 m2						
		-- R --						
		robocizna	r-g	7,4543	0,000	0,00		
		0,438 r-g/m2						
		-- M --						
2*		gips szpachlowy	kg	42,5475	0,000		0,00	
		2,5 kg/m2						
3*		woda	m3	0,0298	0,000		0,00	
		0,00175 m3/m2						
4*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
5*		wyciąg	m-g	0,0306	0,000			0,00
		0,0018 m-g/m2						
6*		środek transportowy	m-g	0,0408	0,000			0,00
		0,0024 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
78 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	17,019	0,000			
1*		obmiar = 17,019 m2						
		-- R --						
		robocizna	r-g	1,0211	0,000	0,00		
		0,06 r-g/m2						
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	3,5740	0,000		0,00	
		0,21 dm3/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
4*		wyciąg	m-g	0,0034	0,000			0,00
		0,0002 m-g/m2						
5*		środek transportowy	m-g	0,0051	0,000			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
79 d.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	17,019	0,000			
1*		obmiar = 17,019 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	2,3656	0,000	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	4,9202	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0051	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
80 d.8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1430	0,000	0,00		
2*		wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0105	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0180	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0060	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
81 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	23,198	0,000			
1*		obmiar = 23,198 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	2,2038	0,000	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	6,9594	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
82 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	23,198	0,000			
1*		obmiar = 23,198 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	1,8558	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	5,1036	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0046	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0070	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
83 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	23,198	0,000			
1*		obmiar = 23,198 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	2,7606	0,000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	6,6346	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,019	0,000			
1*		obmiar = 17,019 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9701	0,000	0,00		
2*		folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	6,0758	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.8	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.8	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pom. 21			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
9		Pom. 20						
87 d.9	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kol. -- R -- robocizna $4,12 * (1+5*0,07) = 5,562$ r-g/kol.	r-g	5,5620	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty pomostowe komunikacyjne długie 0,07 m ² /kol.	m ²	0,0700	0,000		0,00	
3*		płyty pomostowe komunikacyjne krótkie 0,02 m ² /kol.	m ²	0,0200	0,000		0,00	
4*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,002 m ³ /kol.	m ³	0,0020	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- rusztowania ramowe warszawskie przesuwne $1,17 * (1+5*0,07) = 1,5795$ m-g/kol.	m-g	1,5795	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	17,019	0,000			
1*		obmiar = 17,019 m ² -- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	1,6168	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	5,1057	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	17,019	0,000			
1*		obmiar = 17,019 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0211	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	3,5740	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0034	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0051	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
90 d.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	17,019	0,000			
1*		obmiar = 17,019 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	2,3656	0,000	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	4,9202	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0051	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
91 d.9	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1430	0,000	0,00		
2*		wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0105	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0180	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0060	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
92 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	23,198	0,000			
1*		obmiar = 23,198 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	2,2038	0,000	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	6,9594	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
93 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	23,198	0,000			
1*		obmiar = 23,198 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	1,8558	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	5,1036	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0046	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0070	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
94 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	23,198	0,000			
1*		obmiar = 23,198 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	2,7606	0,000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	6,6346	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
95 d.9	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
96 d.9	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pom. 20			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
10	Korytarz Ip							
97 d.10	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kol. -- R -- robocizna 4,12 * (1+5*0,07) = 5,562 r-g/kol.	r-g	5,5620	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty pomostowe komunikacyjne długie 0,07 m ² /kol.	m ²	0,0700	0,000		0,00	
3*		płyty pomostowe komunikacyjne krótkie 0,02 m ² /kol.	m ²	0,0200	0,000		0,00	
4*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,002 m ³ /kol.	m ³	0,0020	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		rusztowania ramowe warszawskie przesuwne 1,17 * (1+5*0,07) = 1,5795 m-g/kol.	m-g	1,5795	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
98 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	14,682	0,000			
		obmiar = 14,682 m ² -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	1,3507	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,3230	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,0129	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0147	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
99 d.10	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- farba na zacieki i plamy	m2	14,682	0,000			
1*		obmiar = 14,682 m2 -- R -- robocizna 0,064 r-g/m2	r-g	0,9396	0,000	0,00		
2*		-- M -- Farba akrylowa do usuwania zacieków, biała 0,154 dm3/m2	dm3	2,2610	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
100 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	14,682	0,000			
1*		obmiar = 14,682 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,8809	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	3,0832	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0029	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0044	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
101 d.10	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	14,682	0,000			
		obmiar = 14,682 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,438 r-g/m2	r-g	6,4307	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	36,7050	0,000		0,00	
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,0257	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,0264	0,000			0,00
6*		środek transportowy 0,0024 m-g/m2	m-g	0,0352	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
102 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	14,682	0,000			
1*		obmiar = 14,682 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,8809	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	3,0832	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0029	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0044	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
103 d.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	14,682	0,000			
1*		obmiar = 14,682 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	2,0408	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	4,2446	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0044	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
104 d.10	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1430	0,000	0,00		
2*		wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0105	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0180	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0060	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
105 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	30,790	0,000			
1*		obmiar = 30,790 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	2,9251	0,000	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	9,2370	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
106 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	30,790	0,000			
1*		obmiar = 30,790 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4632	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	6,7738	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0062	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0092	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
107 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	30,790	0,000			
1*		obmiar = 30,790 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	3,6640	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	8,8059	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
108 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	14,682	0,000			
1*		obmiar = 14,682 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,8369	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	5,2415	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
109 d.10	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Korytarz Ip			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
11		Pom. 23						
110 d.11	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kol. -- R -- robocizna 4,12 * (1+5*0,07) = 5,562 r-g/kol.	r-g	5,5620	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty pomostowe komunikacyjne długie 0,07 m2/kol.	m2	0,0700	0,000		0,00	
3*		płyty pomostowe komunikacyjne krótkie 0,02 m2/kol.	m2	0,0200	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m3	0,0020	0,000		0,00	
5*		0,002 m3/kol. materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- rusztowania ramowe warszawskie przesuwne 1,17 * (1+5*0,07) = 1,5795 m-g/kol.	m-g	1,5795	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
111 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	27,810	0,000			
1*		obmiar = 27,810 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	2,5585	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,6118	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,0245	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0278	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
112 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	27,810	0,000			
1*		obmiar = 27,810 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	1,6686	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	5,8401	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0056	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0083	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
113 d.11	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	27,810	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 27,810 m2 -- R -- robocizna 0,438 r-g/m2 -- M --	r-g	12,1808	0,000	0,00		
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	69,5250	0,000		0,00	
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,0487	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,0501	0,000			0,00
6*		środek transportowy 0,0024 m-g/m2	m-g	0,0667	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
114 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	27,810	0,000			
1*		obmiar = 27,810 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,6686	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	5,8401	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0056	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0083	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
115 d.11	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1430	0,000	0,00		
2*		wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0105	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0180	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0060	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
116 d.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	27,810	0,000			
1*		obmiar = 27,810 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	3,8656	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	8,0399	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0083	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
117 d.11	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)-ściany	m2	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	1,1430	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0105	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0180	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0060	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
118 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	31,715	0,000			
1*		obmiar = 31,715 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	3,0129	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	9,5145	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
119 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	31,715	0,000			
1*		obmiar = 31,715 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	2,5372	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	6,9773	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0063	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0095	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
120 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	31,715	0,000			
1*		obmiar = 31,715 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	3,7741	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	9,0705	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
121 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	27,810	0,000			
1*		obmiar = 27,810 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,5852	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	9,9282	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
122 d.11	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia	r-g	2,000	0,000			
		obmiar = 2,000 r-g -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
123 d.11	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pom. 23			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
12		Korytarz 2p						
124 d.12	KNR-W 2-02 1611-05 z.sz.2.12. 9918-08	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - 7 m nad poziomem podłogi parteru	kol.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kol. -- R -- robocizna $4,12 * (1+7*0,07) = 6,1388$ r-g/kol.	r-g	6,1388	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty pomostowe komunikacyjne długie 0,07 m ² /kol.	m ²	0,0700	0,000		0,00	
3*		płyty pomostowe komunikacyjne krótkie 0,02 m ² /kol.	m ²	0,0200	0,000		0,00	
4*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,002 m ³ /kol.	m ³	0,0020	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		rusztowania ramowe warszawskie przesuwne $1,17 * (1+7*0,07) = 1,7433$ m-g/kol.	m-g	1,7433	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
125 d.12	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² wraz z trzcina Krotność = 2	m ²	51,179	0,000			
1*		obmiar = 51,179 m ² -- R -- robocizna $0,54 * 2 = 1,08$ r-g/m ²	r-g	55,2733	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
126 d.12	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud	m2	51,179	0,000			
1*		obmiar = 51,179 m2 -- R -- robocizna 1,83 r-g/m2 -- M --	r-g	93,6576	0,000	0,00		
2*		płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 mm 1,05 m2/m2	m2	53,7380	0,000		0,00	
3*		kształowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1,9 m/m2	m	97,2401	0,000		0,00	
4*		kształowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27 0,4 m/m2	m	20,4716	0,000		0,00	
5*		łączniki wzdłużne lw 60/110 0,38 szt./m2	szt.	19,4480	0,000		0,00	
6*		łączniki krzyżowe lk 60/60 1,52 szt./m2	szt.	77,7921	0,000		0,00	
7*		blachowkręty 18,5 szt./m2	szt.	946,8115	0,000		0,00	
8*		gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0154	0,000		0,00	
9*		taśma 1 m/m2	m	51,1790	0,000		0,00	
10*		woda 0,00064 m3/m2	m3	0,0328	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*		wyciąg 0,045 m-g/m2	m-g	2,3031	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,0176 m-g/m2	m-g	0,9008	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
127 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	51,179	0,000			
1*		obmiar = 51,179 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,0707	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	10,7476	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0102	0,000			0,00

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0154	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
128 d.12	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2	51,179	0,000			
1*		obmiar = 51,179 m2 -- R -- robocizna 0,46 r-g/m2 -- M --	r-g	23,5423	0,000	0,00		
2*		gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 4,83 kg/m2	kg	247,1946	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,004 m-g/m2	m-g	0,2047	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0005 m-g/m2	m-g	0,2559	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
129 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	51,179	0,000			
1*		obmiar = 51,179 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,0707	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	10,7476	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0102	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0154	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
130 d.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	51,179	0,000			
1*		obmiar = 51,179 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	7,1139	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	14,7958	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0154	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
131 d.12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1430	0,000	0,00		
2*		wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,0105	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0180	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0060	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
132 d.12	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	3,500	0,000			
1*		obmiar = 3,500 m2 -- R -- robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	1,4350	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
133 d.12	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian cegłanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2	3,500	0,000			
1*		obmiar = 3,500 m2 -- R -- robocizna 0,16 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5600	0,000	0,00		
2*		środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	0,5005	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
134 d.12	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	2,500	0,000			
1*		obmiar = 2,500 m2 -- R -- robocizna 0,9 r-g/m2 -- M --	r-g	2,2500	0,000	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0130	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,0066 t/m2	t	0,0165	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,0665	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0168	0,000		0,00	
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,04 szt./m2	szt.	0,1000	0,000		0,00	
7*		narożniki ochronne typ 'Wema' 0,04 szt./m2	szt.	0,1000	0,000		0,00	
8*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,1000	0,000			0,00
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,1000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
135 d.12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)-ściany	m2	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1430	0,000	0,00		
2*		wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0105	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0180	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0060	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
136 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	31,792	0,000			
1*		obmiar = 31,792 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	3,0202	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	9,5376	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
137 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	31,792	0,000			
1*		obmiar = 31,792 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	2,5434	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	6,9942	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0064	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0095	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
138 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	31,792	0,000			
1*		obmiar = 31,792 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	3,7832	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	9,0925	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
139 d.12	KNR 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m2	7,455	0,000			
obmiar = 7,455 m2								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,528 * 1,15 = 0,6072 r-g/m2	r-g	4,5267	0,000	0,00		
2*		-- M -- grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	1,3419	0,000		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,085 dm3/m2	dm3	0,6337	0,000		0,00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,043 dm3/m2	dm3	0,3206	0,000		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 dm3/m2	dm3	0,7380	0,000		0,00	
6*		szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 0,261 dm3/m2	dm3	1,9458	0,000		0,00	
7*		gips budowlany 0,000004 t/m2	t	0,0000	0,000		0,00	
8*		papier ścierny w arkuszach 0,133 ark./m2	ark.	0,9915	0,000		0,00	
9*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
140 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	51,179	0,000			
1*		obmiar = 51,179 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	2,9172	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	18,2709	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
141 d.12	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Korytarz 2p			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13		Korytarz przy pom.26						
142 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	17,710	0,000			
1*		obmiar = 17,710 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	1,0626	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	3,7191	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0035	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0053	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
143 d.13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	17,710	0,000			
1*		obmiar = 17,710 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	2,4617	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	5,1200	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0053	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
144 d.13	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	1,1430	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0105	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0180	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0060	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
145 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	37,908	0,000			
1*		obmiar = 37,908 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	3,6013	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	11,3724	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
146 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	37,908	0,000			
1*		obmiar = 37,908 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	3,0326	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	8,3398	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0076	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0114	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
147 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	37,908	0,000			
1*		obmiar = 37,908 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	4,5111	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	10,8417	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
148 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,710	0,000			
1*		obmiar = 17,710 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,0095	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	6,3225	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
149 d.13	KNR 4-03 0606-05	Demontaż i montaż opraw światłowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,22 r-g/szt.	r-g	2,4400	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
150 d.13	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Korytarz przy pom.26				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
14		Pom. 27						
151 d.14	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	33,840	0,000			
1*		obmiar = 33,840 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	18,2736	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
152 d.14	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	7,050	0,000			
1*		obmiar = 7,050 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	2,3265	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
153 d.14	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2	7,050	0,000			
1*		obmiar = 7,050 m2 -- R -- robocizna 0,13 r-g/m2	r-g	0,9165	0,000	0,00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	1,0082	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
154 d.14	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2	7,050	0,000			
1*		obmiar = 7,050 m2 -- R -- robocizna 1,84 r-g/m2	r-g	12,9720	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 mm 1,05 m2/m2	m2	7,4025	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	5,3580	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	14,4525	0,000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	28,6230	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 13,88 szt./m2	szt.	97,8540	0,000		0,00	
7*		gips szpachlowy 1,32 kg/m2	kg	9,3060	0,000		0,00	
8*		płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER 1,03 m2/m2	m2	7,2615	0,000		0,00	
9*		taśma 2,264 m/m2	m	15,9612	0,000		0,00	
10*		woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0061	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12*		wyciąg 0,0205 m-g/m2	m-g	0,1445	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	0,1128	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
155 d.14	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23)	m2	33,840	0,000			
1*		obmiar = 33,840 m2 -- R -- robocizna 1,79 r-g/m2 -- M --	r-g	60,5736	0,000	0,00		
2*		plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 mm 1,03 m2/m2	m2	34,8552	0,000		0,00	
3*		profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL 1,26 m/m2	m	42,6384	0,000		0,00	
4*		profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL 2,63 m/m2	m	88,9992	0,000		0,00	
5*		plyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER 1,05 m2/m2	m2	35,5320	0,000		0,00	
6*		folia paroizolacyjna 1,15 m2/m2	m2	38,9160	0,000		0,00	
7*		uchwyt RIGIPS elastyczny dł. 30 mm 2,1 szt./m2	szt.	71,0640	0,000		0,00	
8*		łącznik wzdluzny RIGIPS do CD 60 0,53 szt./m2	szt.	17,9352	0,000		0,00	
9*		wkręt RIGIPS TN 25 21 szt./m2	szt.	710,6400	0,000		0,00	
10*		wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9 x 11 mm 9 szt./m2	szt.	304,5600	0,000		0,00	
11*		kotwy metalowe 6,3 szt./m2	szt.	213,1920	0,000		0,00	
12*		masa szpachlowa RIGIPS VARIO 0,26 kg/m2	kg	8,7984	0,000		0,00	
13*		taśma spoinowa RIGIPS 1,47 m/m2	m	49,7448	0,000		0,00	
14*		masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix 0,11 kg/m2	kg	3,7224	0,000		0,00	
15*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
16*		wyciąg 0,056 m-g/m2	m-g	1,8950	0,000			0,00
17*		środek transportowy 0,017 m-g/m2	m-g	0,5753	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
156 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	40,890	0,000			
1*		obmiar = 40,890 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2712	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	8,9958	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0082	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0123	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
157 d.14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	40,890	0,000			
1*		obmiar = 40,890 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	5,6837	0,000	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	11,8213	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0123	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
158 d.14	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2	33,840	0,000			
1*		obmiar = 33,840 m2 -- R -- robocizna 0,24 r-g/m2 -- M --	r-g	8,1216	0,000	0,00		
2*		środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,053 kg/m2	kg	1,7935	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
159 d.14	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2	45,520	0,000			
1*		obmiar = 45,520 m2 -- R -- robocizna 0,3 r-g/m2	r-g	13,6560	0,000	0,00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,059 kg/m2	kg	2,6857	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
160 d.14	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pom. 27			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
15		Pom.26						
161 d.15	KNR 9-29 0105-04	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2	8,120	0,000			
1*		obmiar = 8,120 m2 -- R -- robocizna 0,336 r-g/m2	r-g	2,7283	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
162 d.15	KNR 9-29 0107-01	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 0,272 r-g/m2	r-g	0,5440	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
163 d.15	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2	8,120	0,000			
1*		obmiar = 8,120 m2 -- R -- robocizna 2,14 r-g/m2 -- M --	r-g	17,3768	0,000	0,00		
2*		plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 mm 1,05 m2/m2	m2	8,5260	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	6,1712	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	16,6460	0,000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	32,9672	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 13,88 szt./m2	szt.	112,7056	0,000		0,00	
7*		gips szpachlowy 1,32 kg/m2	kg	10,7184	0,000		0,00	
8*		plyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER 1,03 m2/m2	m2	8,3636	0,000		0,00	
9*		taśma 2,264 m/m2	m	18,3837	0,000		0,00	
10*		woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0070	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*		wyciąg 0,0205 m-g/m2	m-g	0,1665	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	0,1299	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
164 d.15	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m	20,300	0,000			
1*		obmiar = 20,300 m -- R -- robocizna 0,27 r-g/m -- M --	r-g	5,4810	0,000	0,00		
2*		narożniki ochronne aluminiowe 1,05 m/m	m	21,3150	0,000		0,00	
3*		klej do płyt gipsowych zwykły ORTH 0,12 kg/m	kg	2,4360	0,000		0,00	
4*		zaprawa gipsowa ORTH ROTRING 0,24 kg/m	kg	4,8720	0,000		0,00	
5*		woda 0,0001 m3/m	m3	0,0020	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		żuraw okienny przenośny 0,001 m-g/m	m-g	0,0203	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,002 m-g/m	m-g	0,0406	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
165 d.15	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 0,704 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4080	0,000	0,00		
2*		płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm 1,04 m2/m2	m2	2,0800	0,000		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy 0,00098 t/m2	t	0,0020	0,000		0,00	
4*		wkręty do płyt gipsowych 0,0321 kg/m2	kg	0,0642	0,000		0,00	
5*		taśma 1,258 m/m2	m	2,5160	0,000		0,00	
6*		woda 0,00064 m3/m2	m3	0,0013	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0200	0,000			0,00
9*		środek transportowy 0,0096 m-g/m2	m-g	0,0192	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
166 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	59,219	0,000			
1*		obmiar = 59,219 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,5531	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	12,4360	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0118	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0178	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
167 d.15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	59,219	0,000			
1*		obmiar = 59,219 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	8,2314	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	17,1202	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0178	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
168 d.15	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	1,1430	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0105	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0180	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0060	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
169 d.15	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
170 d.15	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
		obmiar = 2,000 r-g -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pom.26			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
16		Pom. 29						
171 d.16	KNR-W 5-08 0227-04 analogia	Wklejenie taśma w sufit g-k na pęknięcie	m	10,000	0,000			
1*		obmiar = 10,000 m -- R -- robocizna 0,136 r-g/m	r-g	1,3600	0,000	0,00		
2*		-- M -- taśma 1,04 m/m	m	10,4000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
172 d.16	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	10,000	0,000			
1*		obmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 0,438 r-g/m2	r-g	4,3800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	25,0000	0,000		0,00	
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,0175	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,0180	0,000			0,00
6*		środek transportowy 0,0024 m-g/m2	m-g	0,0240	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
173 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	30,000	0,000			
1*		obmiar = 30,000 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	1,8000	0,000	0,00		
		-- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	6,3000	0,000		0,00	
		0,21 dm3/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
4*		wyciąg	m-g	0,0060	0,000			0,00
		0,0002 m-g/m2						
5*		środek transportowy	m-g	0,0090	0,000			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
174 d.16	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	30,000	0,000			
1*		obmiar = 30,000 m2						
		-- R --				0,00		
		robocizna	r-g	4,1700	0,000			
		0,139 r-g/m2						
		-- M --						
2*		farba emulsyjna	dm3	8,6730	0,000		0,00	
		0,2891 dm3/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
4*		środek transportowy	m-g	0,0090	0,000			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
175 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	30,000	0,000			
1*		obmiar = 30,000 m2						
		-- R --				0,00		
		robocizna	r-g	1,7100	0,000			
		0,057 r-g/m2						
		-- M --						
2*		folia polietylenowa	m2	10,7100	0,000		0,00	
		0,357 m2/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		2 %						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
176 d.16	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g						
		-- R --				0,00		
		robocizna	r-g	2,0000	0,000			
		1 r-g/r-g						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
177 d.16	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pom. 29			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
17		Wywóz gruzu						
178 d.17	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	6,232	0,000			
1*		obmiar = 6,232 m3 -- R -- robocizna 4,54 r-g/m3	r-g	28,2933	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
179 d.17	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km	m3	8,102	0,000			
1*		obmiar = 8,102 m3 -- R -- robocizna 1,81 r-g/m3 -- M --	r-g	14,6646	0,000	0,00		
2*		koszt składowania 1 m3/m3 -- S --	m3	8,1020	0,000		0,00	
3*		samochód skrzyniowy do 5 t $0,93+13*0,04 = 1,45$ m-g/m3	m-g	11,7479	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Wywóz gruzu			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Laboratorium nr 5	0,00			
2 Laboratorium nr 6	0,00			
3 Laboratorium nr 7	0,00			
4 Korytarz-parter	0,00			
5 Pom. 201	0,00			
6 Pom. 22	0,00			
7 Korytarz przy Pom. 22	0,00			
8 Pom. 21	0,00			
9 Pom. 20	0,00			

10 Korytarz lp	0,00		
11 Pom. 23	0,00		
12 Korytarz 2p	0,00		
13 Korytarz przy pom.26	0,00		
14 Pom. 27	0,00		
15 Pom.26	0,00		
16 Pom. 29	0,00		
17 Wywóz gruzu	0,00		
Razem koszty bezpośrednie	0,00		
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00		
RAZEM	0,00		
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+ 0%S	0,00		
RAZEM	0,00		
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00		
RAZEM	0,00		

OGÓLEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł