

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Usunięcie skutków zalania w pomieszczeniu 222C budynek Rektoratu  
al. Piastów 17  
ADRES INWESTYCJI: al. Piastów 17, Szczecin  
NAZWA INWESTORA: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W  
SZCZECINIE  
ADRES INWESTORA: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Wojciech Borkowski

DATA OPRACOWANIA: 28.11.2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 0%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

## Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Pomieszczenie 222C</b>			
1	d.1	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenie - przesunięcie i ustawienie mebli, demontaż i montaż osprzętu elektrycznego, karniszy, obrazów itp	kpl	
		1		kpl	1,000
				RAZEM	1,000
2	d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 1,5	m2	
		13,598		m2	13,598
				RAZEM	13,598
3	d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	
		0,66		m2	0,660
				RAZEM	0,660
4	d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	
		0,66		m2	0,660
				RAZEM	0,660
5	d.1	KSNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	
		0,66		m2	0,660
				RAZEM	0,660
6	d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	
		0,66		m2	0,660
				RAZEM	0,660
7	d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	
		48,288		m2	48,288
				RAZEM	48,288
8	d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	
		48,288		m2	48,288
				RAZEM	48,288
9	d.1	KNR 4-01 1215-01	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	m2	
		3,965		m2	3,965
				RAZEM	3,965
10	d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	
		5,697		m2	5,697
				RAZEM	5,697
2		<b>Pomieszczenie II 222C</b>			
11	d.2	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenie - przesunięcie i ustawienie mebli, demontaż i montaż osprzętu elektrycznego, karniszy, obrazów itp	kpl	
		1		kpl	1,000
				RAZEM	1,000
12	d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 1,5	m2	
		43,860		m2	43,860
				RAZEM	43,860
13	d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	
		2,0		m2	2,000
				RAZEM	2,000
14	d.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	
		2,0		m2	2,000
				RAZEM	2,000

## Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KSNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
16 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
17 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		82,355	m2	82,355	
				RAZEM	<b>82,355</b>
18 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		82,355	m2	82,355	
				RAZEM	<b>82,355</b>
19 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		5,52	m2	5,520	
				RAZEM	<b>5,520</b>
20 d.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		10,352	m2	10,352	
				RAZEM	<b>10,352</b>
21 d.2	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		43,86	m2	43,860	
				RAZEM	<b>43,860</b>

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS:</b>								
1		<b>Pomieszczenie 222C</b>						
1 d.1	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenie - przesunięcie i ustawienie mebli, demontaż i montaż osprzętu elektrycznego, karniszy, obrazów itp	kpl	1,000	0,0000			
1*		obmiar = 1,000 kpl -- M -- koszt 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 1,5	m2	13,598	0,0000			
1*		obmiar = 13,598 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,057 * 1,5 = 0,0855 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1626	0,0000	0,00		
2*		folia polietylenowa 0,357 * 1,5 = 0,5355 m2/m2	m2	7,2817	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
3 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	0,660	0,0000			
1*		obmiar = 0,660 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,102 r-g/m2 -- M --	r-g	0,0673	0,0000	0,00		
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,0145	0,0000		0,00	
3*		wapno suchogazzone 0,00088 t/m2	t	0,0006	0,0000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0007	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
4 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	0,660	0,0000			
1*		obmiar = 0,660 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2515	0,0000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0023	0,0000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0040	0,0000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0013	0,0000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,0660	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
5 d.1	KSNR 2 0802 -06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	0,660	0,0000			
1*		obmiar = 0,660 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,422 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2785	0,0000	0,00		
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	1,6500	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0007	0,0000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
6 d.1	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	0,660	0,0000			
1*		obmiar = 0,660 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,0396	0,0000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	0,1386	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0001	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0002	0,0000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	48,288	0,0000			

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 48,288 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,095 r-g/m2	r-g	4,5874	0,0000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	14,4864	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
8 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	48,288	0,0000			
1*		obmiar = 48,288 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,119 r-g/m2	r-g	5,7463	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	13,8104	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
9 d.1	KNR 4-01 1215-01	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	m2	3,965	0,0000			
1*		obmiar = 3,965 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,213 r-g/m2	r-g	0,8445	0,0000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
10 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	5,697	0,0000			
1*		obmiar = 5,697 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,164 r-g/m2	r-g	0,9343	0,0000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:				Pomieszczenie 222C				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
RAZEM:					0,00			
2		<b>Pomieszczenie II 222C</b>						
11 d.2	analiza indywidualna	Przygotowanie pomieszczenie - przesunięcie i ustawienie mebli, demontaż i montaż osprzętu elektrycznego, karniszy, obrazów itp	kpl	1,000	0,0000			
1*		obmiar = 1,000 kpl -- M -- koszt 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
12 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 1,5	m2	43,860	0,0000			
1*		obmiar = 43,860 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) $0,057 * 1,5 = 0,0855$ r-g/m2 -- M --	r-g	3,7500	0,0000	0,00		
2*		folia polietylenowa $0,357 * 1,5 = 0,5355$ m2/m2	m2	23,4870	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
13 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	2,000	0,0000			
1*		obmiar = 2,000 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) $0,102$ r-g/m2 -- M --	r-g	0,2040	0,0000	0,00		
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% $0,022$ kg/m2	kg	0,0440	0,0000		0,00	
3*		wapno suchogaszone $0,00088$ t/m2	t	0,0018	0,0000		0,00	
4*		piasek do zapraw $0,001$ m3/m2	m3	0,0020	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
14 d.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2,000	0,0000			
1*		obmiar = 2,000 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) $0,381$ r-g/m2 -- M --	r-g	0,7620	0,0000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,0070	0,0000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0120	0,0000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0040	0,0000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m2	kg	0,2000	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
15 d.2	KSNR 2 0802 -06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	2,000	0,0000			
1*		obmiar = 2,000 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,422 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8440	0,0000	0,00		
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	5,0000	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0022	0,0000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
16 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	2,000	0,0000			
1*		obmiar = 2,000 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1200	0,0000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	0,4200	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0004	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0006	0,0000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
17 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	82,355	0,0000			



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 82,355 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,095 r-g/m2	r-g	7,8237	0,0000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	24,7065	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
18 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	82,355	0,0000			
1*		obmiar = 82,355 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,119 r-g/m2	r-g	9,8002	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	23,5535	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
19 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	5,520	0,0000			
1*		obmiar = 5,520 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,28 r-g/m2	r-g	1,5456	0,0000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
20 d.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	10,352	0,0000			
1*		obmiar = 10,352 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,164 r-g/m2	r-g	1,6977	0,0000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
21 d.2	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2	43,860	0,0000			

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 43,860 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) 0,067 r-g/m2	r-g	2,9386	0,0000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:				Pomieszczenie II 222C				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Pomieszczenie 222C	0,00			
2 Pomieszczenie II 222C	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+ 0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓLEM 0,00

**Słownie:** zero i 00/100 zł