

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie skutków zalania pomieszczeń DS-5
ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 26
INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-310 Szczecin al Piastów 17
BRANŻA : Budowlana i Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Borkowski
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2021

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie korytarza Xp			
1 d.1	KNR 9-29 0105-04	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza 53,90*0,60*2	m ² m ²	 64,680	
				RAZEM	64,680
2 d.1	KNR-W 2-02 2004-07 analogia	Obudowa przewodów elektrycznych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 53,90*0,60*2	m ² m ²	 64,680	
				RAZEM	64,680
3 d.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach 53,90*2	m m	 107,800	
				RAZEM	107,800
4 d.1	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne z odzysku 30	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
5 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 15,00	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
6 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 53,90*2,22+8,76*2,85	m ² m ²	 144,624	
				RAZEM	144,624
7 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz.6*20%	m ² m ²	 28,925	
				RAZEM	28,925
8 d.1	KNR 4-01 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania poz.6*20%	m ² m ²	 28,925	
				RAZEM	28,925
9 d.1	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.6*20%	m ² m ²	 28,925	
				RAZEM	28,925
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome poz.6	m ² m ²	 144,624	
				RAZEM	144,624
11 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.6	m ² m ²	 144,624	
				RAZEM	144,624
12 d.1	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.11	m ² m ²	 144,624	
				RAZEM	144,624
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome poz.6	m ² m ²	 144,624	
				RAZEM	144,624
14 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.6	m ² m ²	 144,624	
				RAZEM	144,624
15 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [(62,70*2+0,30*6+0,40*16+8,76*2+2,22*2+2,85)*1,05+2,22*0,30*4+2,85*1,10*2+1,10*1,10*2]*30%	m ² m ²	 53,305	
				RAZEM	53,305
16 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe poz.15	m ² m ²	 53,305	
				RAZEM	53,305
17 d.1	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.15	m ² m ²	 53,305	
				RAZEM	53,305
18 d.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300) - starych tynków wewnętrznych ścian- kolor jasny (62,70*2+0,30*6+0,40*16+8,76*2+2,22*2+2,85)*1,05+2,22*0,30*4+2,85*1,10*2+1,10*1,10*2	m ² m ²	 177,685	
				RAZEM	177,685
19 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.6	m ²	144,624	
				RAZEM	144,624
20	d.1	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
	analiza indywidualna				
		4	r-g	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 4-01 d.1	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
	0106-04	(poz.1*0,05+poz.7*0,03)*1,3	m ³	5,332	
				RAZEM	5,332
22	KNR 4-01 d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m ³		
	0108-09 0108-10	poz.21	m ³	5,332	
				RAZEM	5,332
2		Pokój 1101			
23	KNR-W 4-01 d.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	1216-01	15,00	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
24	KNR-W 4-01 d.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
	0701-02	2,83*1,00	m ²	2,830	
				RAZEM	2,830
25	KNR-W 4-01 d.2	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²		
	0621-03	poz.24	m ²	2,830	
				RAZEM	2,830
26	KNR-W 4-01 d.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	0716-02	poz.24	m ²	2,830	
				RAZEM	2,830
27	KNR AT-26 d.2	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
	0103-02	2,50*1,40	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
28	KNR 4-01 d.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	1202-09	2,83*1,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ²	2,223	
				RAZEM	2,223
29	NNRNKB 202 d.2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	1134-02	2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
30	KNR-W 2-02 d.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
	0830-04	poz.29	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
31	NNRNKB 202 d.2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	1134-02	poz.29	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
32	KNR 2-02 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
	1505-01	poz.29	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
33	KNR 4-02 d.2	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m ² - materiały z odzysku	kpl.		
	0515-04 z.o.2. 5.	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-01 d.2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m ³		
	0108-09 0108-10	poz.24*0,03	m ³	0,085	
				RAZEM	0,085
35	d.2	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
	analiza indywidualna				
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Pokój 1102			
36	KNR-W 4-01 d.3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	1216-01	15,00	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
37	KNR AT-26 d.3	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
	0103-02	2,50*1,40	m ²	3,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,500
38	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.40	m ²		
			m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
39	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
40	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
41	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.40	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
42	d.3 analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
		1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Pokój 1103			
43	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15,00	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
44	KNR AT-26 d.4 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2,50*1,40	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
45	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.47	m ²		
			m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
46	KNR 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
47	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
48	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.47	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
49	d.4 analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
		1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Pokój 1104			
50	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15,00	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
51	KNR AT-26 d.5 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2,50*1,40	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
52	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.54	m ²		
			m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
53	KNR 4-01 d.5 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
54	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
55	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.54	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.5	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
		1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Pokój 1105			
57 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15,00	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
58 d.6	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2,50*1,40	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
59 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.61	m ²		
			m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
60 d.6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
62 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.61	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
63 d.6	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
		1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Pokój 1106			
64 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15,00	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
65 d.7	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2,50*1,40	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
66 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.68	m ²		
			m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
67 d.7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
69 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.68	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
70 d.7	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
		1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Pokój 1107			
71 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15,00	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
72 d.8	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2,50*1,40	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
73 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.75	m ²		
			m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
74 d.8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
75	NNRNKB 202 d.8 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
76	KNR 2-02 d.8 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.75	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
77	d.8 analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 1	r-g r-g	 1,000	
				RAZEM	1,000
9		Pokój 1108			
78	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15,00	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
79	KNR AT-26 d.9 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2,50*1,40	m ² m ²	 3,500	
				RAZEM	3,500
80	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.82	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
81	KNR 4-01 d.9 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
82	NNRNKB 202 d.9 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
83	KNR 2-02 d.9 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.82	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
84	d.9 analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 1	r-g r-g	 1,000	
				RAZEM	1,000
10		Pokój 1110			
85	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15,00	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
86	KNR AT-26 d.10 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2,50*1,40	m ² m ²	 3,500	
				RAZEM	3,500
87	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.89	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
88	KNR 4-01 d.10 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
89	NNRNKB 202 d.10 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
90	KNR 2-02 d.10 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.89	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
91	d.10 analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 1	r-g r-g	 1,000	
				RAZEM	1,000
11		Pokój 1111			
92	KNR-W 4-01 d.11 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15,00	m ² m ²	 15,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
93 d.11	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2,50*1,40	m ² m ²	 3,500	
				RAZEM	3,500
94 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.96	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
95 d.11	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
97 d.11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.96	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
98 d.11	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 1	r-g r-g	 1,000	
				RAZEM	1,000
12		Pokój 1112			
99 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15,00	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
100 d.12	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2,50*1,40	m ² m ²	 3,500	
				RAZEM	3,500
101 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.103+poz.104	m ² m ²	 8,536	
				RAZEM	8,536
102 d.12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00*2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
103 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe <pokoj>2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
104 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <p.pokoj>2,15*1,62	m ² m ²	 3,483	
				RAZEM	3,483
105 d.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.101	m ² m ²	 8,536	
				RAZEM	8,536
106 d.12	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 1	r-g r-g	 1,000	
				RAZEM	1,000
13		Pokój 1113			
107 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,15*1,62+2,83*4,33	m ² m ²	 15,737	
				RAZEM	15,737
108 d.13	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 2,15*1,62	m ² m ²	 3,483	
				RAZEM	3,483
109 d.13	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 2,15*1,62	m ² m ²	 3,483	
				RAZEM	3,483
110 d.13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,83*4,33	m ² m ²	 12,254	
				RAZEM	12,254
111 d.13	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,00	m ² m ²	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
112 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.110	m ² m ²	12,254	
				RAZEM	12,254
113 d.13	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowa- nych i betonów wylewanych poz.110	m ² m ²	12,254	
				RAZEM	12,254
114 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.110+poz.108	m ² m ²	15,737	
				RAZEM	15,737
115 d.13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.114	m ² m ²	15,737	
				RAZEM	15,737
116 d.13	analiza indy- widualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g r-g	1,000	
		1		RAZEM	1,000
117 d.13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km poz.108*0,03	m ³ m ³	0,104	
				RAZEM	0,104
118 d.13	analiza indy- widualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju i przed pokoju	r-g r-g	4,000	
		4		RAZEM	4,000
14		Łazienka 1114/1114			
119 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,30*1,04+0,80*1,07	m ² m ²	3,248	
				RAZEM	3,248
120 d.14	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas- kich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.119	m ² m ²	3,248	
				RAZEM	3,248
121 d.14	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- czym podwieszonym z kształowników CD i Ud poz.119	m ² m ²	3,248	
				RAZEM	3,248
122 d.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2,30*2+1,04*2)*0,60+(0,80*2+1,07*2)*0,60	m ² m ²	6,252	
				RAZEM	6,252
123 d.14	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,00	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
124 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.122	m ² m ²	6,252	
				RAZEM	6,252
125 d.14	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko- wanych i betonów wylewanych poz.122	m ² m ²	6,252	
				RAZEM	6,252
126 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.122	m ² m ²	6,252	
				RAZEM	6,252
127 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.119	m ² m ²	3,248	
				RAZEM	3,248
128 d.14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.127+poz.126	m ² m ²	9,500	
				RAZEM	9,500
129 d.14	analiza indy- widualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g r-g	1,000	
		1		RAZEM	1,000
130 d.14	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km poz.120*0,03	m ³ m ³	0,097	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,097
15		Pokój 1114			
131 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,15*1,62	m ² m ²	 3,483	
				RAZEM	3,483
132 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.134+poz.135	m ² m ²	 11,777	
				RAZEM	11,777
133 d.15	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00*2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
134 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (2,15+1,62)*2*1,10	m ² m ²	 8,294	
				RAZEM	8,294
135 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,15*1,62	m ² m ²	 3,483	
				RAZEM	3,483
136 d.15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.135+poz.134	m ² m ²	 11,777	
				RAZEM	11,777
137 d.15	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 1	r-g r-g	 1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.15	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia przedpokoju 4	r-g r-g	 4,000	
				RAZEM	4,000
16		Pokój 1117			
139 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15,00	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
140 d.16	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2,50*1,40	m ² m ²	 3,500	
				RAZEM	3,500
141 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.143	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
142 d.16	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
144 d.16	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.143	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
145 d.16	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 1	r-g r-g	 1,000	
				RAZEM	1,000
17		Pokój 1116			
146 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15,00	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
147 d.17	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2,50*1,40	m ² m ²	 3,500	
				RAZEM	3,500
148 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.150	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149 d.17	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
151 d.17	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.150	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
152 d.17	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
		1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
18		Pokój 1120			
153 d.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15,00+2,15*1,62	m ²	18,483	
				RAZEM	18,483
154 d.18	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2,50*1,40	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
155 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.157	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
156 d.18	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
158 d.18	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.157	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
159 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.161+poz.162	m ²	11,777	
				RAZEM	11,777
160 d.18	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		1,00*2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
161 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2,15+1,62)*2*1,10	m ²	8,294	
				RAZEM	8,294
162 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2,15*1,62	m ²	3,483	
				RAZEM	3,483
163 d.18	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.162+poz.161	m ²	11,777	
				RAZEM	11,777
164 d.18	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
165 d.18	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia przedpokoju	r-g		
		4	r-g	4,000	
				RAZEM	4,000
19		Pokój 1121			
166 d.19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15,00	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
167 d.19	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,83*1,00	m ²	2,830	
				RAZEM	2,830
168 d.19	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania poz.167	m ² m ²	2,830	
				RAZEM	2,830
169 d.19	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.167	m ² m ²	2,830	
				RAZEM	2,830
170 d.19	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2,50*1,40	m ² m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
171 d.19	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,83*1,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ² m ²	2,223	
				RAZEM	2,223
172 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe 2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ² m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
173 d.19	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.172	m ² m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
174 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe poz.172	m ² m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
175 d.19	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.172	m ² m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
176 d.19	KNR 4-02 0515-04 z.o.2. 5.	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
177 d.19	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km poz.167*0,03	m ³ m ³	0,085	
				RAZEM	0,085
178 d.19	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 2	r-g r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
20		Pokój 1122			
179 d.20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15,00	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
180 d.20	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2,50*1,40	m ² m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
181 d.20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.183	m ² m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
182 d.20	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
183 d.20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe 2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ² m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
184 d.20	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.183	m ² m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
185 d.20	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 1	r-g r-g	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21		Pokój 1123			
186 d.21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15,00	m ² m ²	 15,000	 15,000
				RAZEM	
187 d.21	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2,50*1,40	m ² m ²	 3,500	 3,500
				RAZEM	
188 d.21	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.190	m ² m ²	 5,053	 5,053
				RAZEM	
189 d.21	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	
190 d.21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ² m ²	 5,053	 5,053
				RAZEM	
191 d.21	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.190	m ² m ²	 5,053	 5,053
				RAZEM	
192 d.21	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 1	r-g r-g	 1,000	 1,000
				RAZEM	
22		Pokój 1125			
193 d.22	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15,00	m ² m ²	 15,000	 15,000
				RAZEM	
194 d.22	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2,50*1,40	m ² m ²	 3,500	 3,500
				RAZEM	
195 d.22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.197	m ² m ²	 5,053	 5,053
				RAZEM	
196 d.22	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	
197 d.22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ² m ²	 5,053	 5,053
				RAZEM	
198 d.22	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.197	m ² m ²	 5,053	 5,053
				RAZEM	
199 d.22	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 1	r-g r-g	 1,000	 1,000
				RAZEM	
23		Pokój 1127			
200 d.23	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,15*1,62+2,83*4,33	m ² m ²	 15,737	 15,737
				RAZEM	
201 d.23	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 2,15*1,62	m ² m ²	 3,483	 3,483
				RAZEM	
202 d.23	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 2,15*1,62	m ² m ²	 3,483	 3,483
				RAZEM	
203 d.23	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,83*4,33	m ² m ²	 12,254	 12,254
				RAZEM	
204 d.23	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,00	m ² m ²	 2,000	 2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
205 d.23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.203	m ²		
			m ²	12,254	
				RAZEM	12,254
206 d.23	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowa- nych i betonów wylewanych poz.203	m ²		
			m ²	12,254	
				RAZEM	12,254
207 d.23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.203+poz.201	m ²		
			m ²	15,737	
				RAZEM	15,737
208 d.23	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.207	m ²		
			m ²	15,737	
				RAZEM	15,737
209 d.23	analiza indy- widualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju i przed pokoju	r-g		
		4	r-g	4,000	
				RAZEM	4,000
210 d.23	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2,50*1,40	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
211 d.23	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.213	m ²		
			m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
212 d.23	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
213 d.23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
214 d.23	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.213	m ²		
			m ²	5,053	
				RAZEM	5,053
215 d.23	analiza indy- widualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
		3	r-g	3,000	
				RAZEM	3,000
216 d.23	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m ³		
		poz.201*0,03	m ³	0,104	
				RAZEM	0,104
24		Łazienka 1127/1128			
217 d.24	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2,30*1,04+0,80*1,07	m ²	3,248	
				RAZEM	3,248
218 d.24	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas- kich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.217	m ²		
			m ²	3,248	
				RAZEM	3,248
219 d.24	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- czym podwieszonym z kształtowników CD i Ud poz.217	m ²		
			m ²	3,248	
				RAZEM	3,248
220 d.24	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2,30*2+1,04*2)*0,60+(0,80*2+1,07*2)*0,60	m ²		
			m ²	6,252	
				RAZEM	6,252
221 d.24	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
222 d.24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.220	m ²		
			m ²	6,252	
				RAZEM	6,252
223 d.24	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko- wanych i betonów wylewanych poz.220	m ²		
			m ²	6,252	
				RAZEM	6,252

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
224 d.24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.220	m ² m ²	6,252	6,252
				RAZEM	6,252
225 d.24	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.217	m ² m ²	3,248	3,248
				RAZEM	3,248
226 d.24	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.225+poz.224	m ² m ²	9,500	9,500
				RAZEM	9,500
227 d.24	analiza indy- widualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 1	r-g r-g	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
228 d.24	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km poz.218*0,03	m ³ m ³	0,097	0,097
				RAZEM	0,097
25		Pokoj 1128			
229 d.25	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,15*1,62+2,83*4,33	m ² m ²	15,737	15,737
				RAZEM	15,737
230 d.25	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas- kich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 2,15*1,62	m ² m ²	3,483	3,483
				RAZEM	3,483
231 d.25	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- czym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 2,15*1,62	m ² m ²	3,483	3,483
				RAZEM	3,483
232 d.25	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,83*4,33	m ² m ²	12,254	12,254
				RAZEM	12,254
233 d.25	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,00	m ² m ²	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
234 d.25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.232	m ² m ²	12,254	12,254
				RAZEM	12,254
235 d.25	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowa- nych i betonów wylewanych poz.232	m ² m ²	12,254	12,254
				RAZEM	12,254
236 d.25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.232+poz.230	m ² m ²	15,737	15,737
				RAZEM	15,737
237 d.25	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.236	m ² m ²	15,737	15,737
				RAZEM	15,737
238 d.25	analiza indy- widualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju i przed pokoju 4	r-g r-g	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
239 d.25	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2,50*1,40	m ² m ²	3,500	3,500
				RAZEM	3,500
240 d.25	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.242	m ² m ²	5,053	5,053
				RAZEM	5,053
241 d.25	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00	m ² m ²	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
242 d.25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ² m ²	5,053	5,053
				RAZEM	5,053

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
243 d.25	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.242	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
244 d.25	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 3	r-g r-g	 3,000	
				RAZEM	3,000
245 d.25	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km poz.230*0,03	m ³ m ³	 0,104	
				RAZEM	0,104
26		Pokoj 9013			
246 d.26	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,15*1,62+2,83*4,33	m ² m ²	 15,737	
				RAZEM	15,737
247 d.26	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 2,15*1,62	m ² m ²	 3,483	
				RAZEM	3,483
248 d.26	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud 2,15*1,62	m ² m ²	 3,483	
				RAZEM	3,483
249 d.26	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,83*4,33	m ² m ²	 12,254	
				RAZEM	12,254
250 d.26	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,00	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
251 d.26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.249	m ² m ²	 12,254	
				RAZEM	12,254
252 d.26	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.249	m ² m ²	 12,254	
				RAZEM	12,254
253 d.26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.249+poz.247	m ² m ²	 15,737	
				RAZEM	15,737
254 d.26	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.253	m ² m ²	 15,737	
				RAZEM	15,737
255 d.26	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju i przed pokoju 4	r-g r-g	 4,000	
				RAZEM	4,000
256 d.26	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2,50*1,40	m ² m ²	 3,500	
				RAZEM	3,500
257 d.26	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.259	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
258 d.26	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
259 d.26	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 2,83*2,57+(2,50*2+1,40)*0,20-2,50*1,40	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
260 d.26	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.259	m ² m ²	 5,053	
				RAZEM	5,053
261 d.26	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 3	r-g r-g	 3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
262 d.26	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km poz.247*0,03	m ³ m ³	 0,104	
				RAZEM	0,104
27		Łazienka 9013/9014			
263 d.27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,30*1,04+0,80*1,07	m ² m ²	 3,248	
				RAZEM	3,248
264 d.27	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plastikach, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.263	m ² m ²	 3,248	
				RAZEM	3,248
265 d.27	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud poz.263	m ² m ²	 3,248	
				RAZEM	3,248
266 d.27	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2,30*2+1,04*2)*0,60+(0,80*2+1,07*2)*0,60	m ² m ²	 6,252	
				RAZEM	6,252
267 d.27	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,00	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
268 d.27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.266	m ² m ²	 6,252	
				RAZEM	6,252
269 d.27	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.266	m ² m ²	 6,252	
				RAZEM	6,252
270 d.27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.266	m ² m ²	 6,252	
				RAZEM	6,252
271 d.27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.263	m ² m ²	 3,248	
				RAZEM	3,248
272 d.27	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.271+poz.270	m ² m ²	 9,500	
				RAZEM	9,500
273 d.27	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie 1	r-g r-g	 1,000	
				RAZEM	1,000
274 d.27	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km poz.264*0,03	m ³ m ³	 0,097	
				RAZEM	0,097
28		Pokój 9027			
275 d.28	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,15*1,62	m ² m ²	 3,483	
				RAZEM	3,483
276 d.28	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.278+poz.279	m ² m ²	 11,777	
				RAZEM	11,777
277 d.28	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,00*2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
278 d.28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (2,15+1,62)*2*1,10	m ² m ²	 8,294	
				RAZEM	8,294
279 d.28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,15*1,62	m ² m ²	 3,483	
				RAZEM	3,483
280 d.28	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.279+poz.278	m ² m ²	 11,777	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,777
281 d.28	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
		1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
282 d.28	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia przedpokoju	r-g		
		4	r-g	4,000	
				RAZEM	4,000
29		Łazienka 9027/9028			
283 d.29	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2,30*1,04+0,80*1,07	m ²	3,248	
				RAZEM	3,248
284 d.29	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		0,80*1,07	m ²	0,856	
				RAZEM	0,856
285 d.29	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		poz.283	m ²	3,248	
				RAZEM	3,248
286 d.29	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(2,30*2+1,04*2)*0,60+(0,80*2+1,07*2)*0,60	m ²	6,252	
				RAZEM	6,252
287 d.29	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2,30*1,04	m ²	2,392	
				RAZEM	2,392
288 d.29	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
289 d.29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.286	m ²	6,252	
				RAZEM	6,252
290 d.29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.287	m ²	2,392	
				RAZEM	2,392
291 d.29	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.286	m ²	6,252	
				RAZEM	6,252
292 d.29	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.287	m ²	2,392	
				RAZEM	2,392
293 d.29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.286	m ²	6,252	
				RAZEM	6,252
294 d.29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.283	m ²	3,248	
				RAZEM	3,248
295 d.29	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.294+poz.293	m ²	9,500	
				RAZEM	9,500
296 d.29	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
		1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
297 d.29	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m ³		
		poz.284*0,03	m ³	0,026	
				RAZEM	0,026

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Malowanie korytarza Xp						
1	KNR 9-29	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i	m ²					
d.1	0105-04	belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m ² - okładzina pojedyncza obmiar = 64,680 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,336 r-g/m ²	r-g	21,7325	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 5 %(od R)	%	5,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
2	KNR-W 2-02	Obudowa przewodów elektrycznych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²					
d.1	2004-07	analogia obmiar = 64,680 m ²						
1*		-- R -- robocizna 2,14 r-g/m ²	r-g	138,4152	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m ² /m ²	m ²	67,9140	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m ²	m	49,1568	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m ²	m	132,5940	0,000		0,00	
5*		kołek 4,06 szt./m ²	szt.	262,6008	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 13,88 szt./m ²	szt.	897,7584	0,000		0,00	
7*		gips budowlany szpachlowy 1,32 kg/m ²	kg	85,3776	0,000		0,00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1,03 m ² /m ²	m ²	66,6204	0,000		0,00	
9*		taśma 2,264 m/m ²	m	146,4355	0,000		0,00	
10*		woda 0,00086 m ³ /m ²	m ³	0,0556	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
12*		-- S -- wyciąg 0,0205 m-g/m ²	m-g	1,3259	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,016 m-g/m ²	m-g	1,0349	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
3	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m					
d.1	2057-01	obmiar = 107,800 m						
1*		-- R -- robocizna 0,27 r-g/m	r-g	29,1060	0,000	0,00		
2*		-- M -- narożniki ochronne aluminiowe 1,05 m/m	m	113,1900	0,000		0,00	
3*		klej do płyt gipsowych zwykły 0,12 kg/m	kg	12,9360	0,000		0,00	
4*		zaprawa gipsowa 0,24 kg/m	kg	25,8720	0,000		0,00	
5*		woda 0,0001 m ³ /m	m ³	0,0108	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0,001 m-g/m	m-g	0,1078	0,000			0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		środek transportowy 0,002 m-g/m	m-g	0,2156	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
4	KNR AT-22 d.1 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne z odzysku obmiar = 30,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,59 r-g/szt.	r-g	17,7000	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 10 %(od R)	%	10,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
5	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	5,7150	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m ²	t	0,0525	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0900	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0300	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	1,5000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
6	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 144,624 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	13,3054	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	3,1817	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m ²	t	0,1273	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,1446	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
7	KNR 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 28,925 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,54 r-g/m ²	r-g	15,6195	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
8	KNR 4-01 d.1 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania obmiar = 28,925 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,18 r-g/m ²	r-g	5,2065	0,000	0,00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m ²	kg	4,1363	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
9	KNR 4-01 d.1 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 28,925 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,81 r-g/m ²	r-g	23,4293	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m ²	t	0,1504	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,0062 t/m ²	t	0,1793	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0251 m ³ /m ²	m ³	0,7260	0,000		0,00	
5*		woda 0,0066 m ³ /m ²	m ³	0,1909	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1,1570	0,000			0,00
8*		0,04 m-g/m ² betoniarka wolnospadowa elektryczna" 0,04 m-g/m ²	m-g	1,1570	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
10	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni poziome obmiar = 144,624 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	8,6774	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	30,3710	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0289	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0434	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
11	KNR-W 2-02 d.1 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar = 144,624 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,273 r-g/m ²	r-g	39,4824	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,00336 t/m ²	t	0,4859	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		woda 0,00218 m ³ /m ²	m ³	0,3153	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0,004 m-g/m ²	m-g	0,5785	0,000			0,00
6*		wyciąg 0,02 m-g/m ²	m-g	2,8925	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0033 m-g/m ²	m-g	0,4773	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
12 d.1	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm obmiar = 144,624 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,17 r-g/m ²	r-g	24,5861	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,00218 t/m ²	t	0,3153	0,000		0,00	
3*		woda 0,00142 m ³ /m ²	m ³	0,2054	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
5*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3.0m ³ /h 0,002 m-g/m ²	m-g	0,2892	0,000			0,00
6*		wyciąg' 0,016 m-g/m ²	m-g	2,3140	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0021 m-g/m ²	m-g	0,3037	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni poziome obmiar = 144,624 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	8,6774	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	30,3710	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0289	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0434	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
14 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 144,624 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m ²	r-g	17,2103	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm ³ /m ²	dm ³	43,0980	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
15	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 53,305 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	4,9041	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	1,1727	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m ²	t	0,0469	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0533	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
16	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 53,305 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	4,2644	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	11,7271	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0107	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0160	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
17	KNR-W 2-02 d.1 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 53,305 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,415 r-g/m ²	r-g	22,1216	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 2,5 kg/m ²	kg	133,2625	0,000		0,00	
3*		narożniki stalowe ze stali kątowej' 0,043 szt./m ²	szt.	2,2921	0,000		0,00	
4*		woda 0,00175 m ³ /m ²	m ³	0,0933	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0018 m-g/m ²	m-g	0,0959	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0028 m-g/m ²	m-g	0,1493	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
18	KNR 4-01 d.1 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300) - starych tynków wewnętrznych ścian- kolor jasny obmiar = 177,685 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m ²	r-g	21,1445	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby lateksowe kolor 0,286 dm ³ /m ²	dm ³	50,8179	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
19	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 144,624 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	8,2436	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	51,6308	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
20	d.1 analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 4,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	4,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
21	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu obmiar = 5,332 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 4,54 r-g/m ³	r-g	24,2073	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
22	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km obmiar = 5,332 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	7,4115	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m ³ /m ³	m ³	5,3320	0,000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02=0,98 m-g/m ³	m-g	5,2254	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Malowanie korytarza Xp				
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Pokój 1101						
23	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
24	KNR-W 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 2,830 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,41 r-g/m ²	r-g	1,1603	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
25	KNR-W 4-01 d.2 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania obmiar = 2,830 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,16 r-g/m ²	r-g	0,4528	0,000	0,00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m ²	kg	0,4047	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
26	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 2,830 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m ²	r-g	1,9527	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 0,0052 t/m ²	t	0,0147	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,0066 t/m ²	t	0,0187	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0266 m ³ /m ²	m ³	0,0753	0,000		0,00	
5*		woda 0,0067 m ³ /m ²	m ³	0,0190	0,000		0,00	
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m ²	szt.	0,0849	0,000		0,00	
7*		narożniki stalowe ze stali kątovej' 0,03 szt./m ²	szt.	0,0849	0,000		0,00	
8*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
9*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,1132	0,000			0,00
10*		0,04 m-g/m ² betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m ²	m-g	0,1132	0,000			0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
27	KNR AT-26 d.2 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
28	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 2,223 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	0,2045	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	0,0489	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0022	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
29	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
30	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,509 r-g/m ²	r-g	2,5720	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 2,5 kg/m ²	kg	12,6325	0,000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m ²	t	0,0076	0,000		0,00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej' 0,043 szt./m ²	szt.	0,2173	0,000		0,00	
5*		woda 0,0027 m ³ /m ²	m ³	0,0136	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m ²	m-g	0,0147	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,0043 m-g/m ²	m-g	0,0217	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
31	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
32	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
33	KNR 4-02 d.2 0515-04 z.o.2. 5.	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m ² - materiały z odzysku obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 4,86*1,15=5,589 r-g/kpl.	r-g	5,5890	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 10 %(od R)	%	10,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
34	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km obmiar = 0,085 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1182	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		koszt składowania 1 m ³ /m ³	m ³	0,0850	0,000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02=0,98 m-g/m ³	m-g	0,0833	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
35 d.2	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 2,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1101

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Pokój 1102						
36 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
37 d.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
38 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
39	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
40	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
41	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
42	d.3 analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1102

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Pokój 1103						
43	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
44	KNR AT-26 d.4 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
45	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
46	KNR 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
47	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
48	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
49	d.4 analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

				Pokój 1103			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		Pokój 1104						
50	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
51	KNR AT-26 d.5 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
52	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
53	KNR 4-01 d.5 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
54	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
55	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
56	d.5 analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1104

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		Pokój 1105						
57	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
58	KNR AT-26 d.6 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
59	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
60	KNR 4-01 d.6 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
61	NNRNKB 202 d.6 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
62	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
63 d.6	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1105

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		Pokój 1106						
64 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
65 d.7	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
66 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
67	KNR 4-01 d.7 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
68	NNRNKB 202 d.7 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
69	KNR 2-02 d.7 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
70	d.7 analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

				Pokój 1106			
RAZEM				RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzet

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8		Pokój 1107						
71	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
72	KNR AT-26 d.8 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
73	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
74	KNR 4-01 d.8 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
75	NNRNKB 202 d.8 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
76	KNR 2-02 d.8 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
77	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1107

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9		Pokój 1108						
78	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
79	KNR AT-26 d.9 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
80	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
81	KNR 4-01 d.9 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		atun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
82	NNRNKB 202 d.9 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
83	KNR 2-02 d.9 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
84	d.9 analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

				Pokój 1108			
RAZEM				RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzet

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10		Pokój 1110						
85	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
86 d.10	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
87 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
88 d.10	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
89 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
90 d.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
91 d.10	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

				Pokój 1110			
RAZEM				RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzet

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11		Pokój 1111						
92 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
93 d.11	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
94 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
95 d.11	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
96 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
97 d.11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farba emulsyjna Polinit	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		0,2891 dm ³ /m ² materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
98		Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g					
d.11	analiza indywidualna	obmiar = 1,000 r-g						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1111

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12		Pokój 1112						
99	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.12	1216-01	obmiar = 15,000 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
100	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²					
d.12	0103-02	obmiar = 3,500 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
101	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²					
d.12	1204-08	obmiar = 8,536 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,8109	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	2,5608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
102 d.12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,7620	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m ²	t	0,0070	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0120	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0040	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,2000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
103 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
104 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 3,483 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,2090	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	0,7314	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0007	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
105 d.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 8,536 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	1,1874	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	2,4678	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0026	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
106 d.12	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1112

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13		Pokój 1113						
107 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,737 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8970	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,6181	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
108 d.13	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 3,483 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m ²	r-g	2,1595	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
109 d.13	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud obmiar = 3,483 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,91 r-g/m ²	r-g	6,6525	0,000	0,00		
2*		-- M -- plyty gipsowo-kartonowe 1,05 m ² /m ²	m ²	3,6572	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1,9 m/m ²	m	6,6177	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe przysienne profil UD-28/27 0,4 m/m ²	m	1,3932	0,000		0,00	
5*		łączniki wzdluzne lw 60/110 0,38 szt./m ²	szt.	1,3235	0,000		0,00	
6*		pręt mocujący 1,52 szt./m ²	szt.	5,2942	0,000		0,00	
7*		wieszak w 60/100 1,52 szt./m ²	szt.	5,2942	0,000		0,00	
8*		blachowkręty 18,5 szt./m ²	szt.	64,4355	0,000		0,00	
9*		gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m ²	t	0,0010	0,000		0,00	
10*		taśma 1 m/m ²	m	3,4830	0,000		0,00	
11*		woda 0,00064 m ³ /m ²	m ³	0,0022	0,000		0,00	
12*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
13*		-- S -- wyciąg 0,045 m-g/m ²	m-g	0,1567	0,000			0,00
14*		środek transportowy 0,0176 m-g/m ²	m-g	0,0613	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
110	KNR 4-01 d.13 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 12,254 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	1,1274	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	0,2696	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m ²	t	0,0108	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0123	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
111	KNR 4-01 d.13 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,7620	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m ²	t	0,0070	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0120	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0040	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,2000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
112 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 12,254 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7352	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,5733	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0025	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0037	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
113 d.13	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 12,254 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,542 r-g/m ²	r-g	6,6417	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 2,5 kg/m ²	kg	30,6350	0,000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m ²	t	0,0184	0,000		0,00	
4*		woda 0,0027 m ³ /m ²	m ³	0,0331	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m ²	m-g	0,0355	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0039 m-g/m ²	m-g	0,0478	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
114 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 15,737 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,9442	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	3,3048	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0031	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0047	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
115 d.13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 15,737 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,139 r-g/m ²	r-g	2,1874	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	4,5496	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0047	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
116 d.13	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
117 d.13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km obmiar = 0,104 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1446	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m ³ /m ³	m ³	0,1040	0,000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02=0,98 m-g/m ³	m-g	0,1019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
118 d.13	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju i przed pokoju obmiar = 4,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	4,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokoj 1113

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14		Łazienka 1114/1114						
119 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1851	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	1,1595	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
120 d.14	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m ²	r-g	2,0138	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
121 d.14	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1,91 r-g/m ²	r-g	6,2037	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m ² /m ²	m ²	3,4104	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1,9 m/m ²	m	6,1712	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe przyściennie profil UD-28/27 0,4 m/m ²	m	1,2992	0,000		0,00	
5*		łączniki wzdłużne lw 60/110 0,38 szt./m ²	szt.	1,2342	0,000		0,00	
6*		pręt mocujący 1,52 szt./m ²	szt.	4,9370	0,000		0,00	
7*		wieszak w 60/100 1,52 szt./m ²	szt.	4,9370	0,000		0,00	
8*		blachowkręty 18,5 szt./m ²	szt.	60,0880	0,000		0,00	
9*		gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m ²	t	0,0010	0,000		0,00	
10*		taśma 1 m/m ²	m	3,2480	0,000		0,00	
11*		woda 0,00064 m ³ /m ²	m ³	0,0021	0,000		0,00	
12*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
13*		-- S -- wyciąg 0,045 m-g/m ²	m-g	0,1462	0,000			0,00
14*		środek transportowy 0,0176 m-g/m ²	m-g	0,0572	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
122 d.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	0,5752	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	0,1375	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m ²	t	0,0055	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0063	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
123 d.14	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,7620	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0070	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0120	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0040	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,2000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
124 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,5002	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,3754	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0013	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
125 d.14	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,509 r-g/m ²	r-g	3,1823	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 2,5 kg/m ²	kg	15,6300	0,000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m ²	t	0,0094	0,000		0,00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej' 0,043 szt./m ²	szt.	0,2688	0,000		0,00	
5*		woda 0,0027 m ³ /m ²	m ³	0,0169	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m ²	m-g	0,0181	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,0043 m-g/m ²	m-g	0,0269	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
126 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,5002	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,3754	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0013	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
127 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,1949	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	0,6821	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0006	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
128 d.14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 9,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,139 r-g/m ²	r-g	1,3205	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	2,7465	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0029	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
129 d.14	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
130 d.14	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km obmiar = 0,097 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1348	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m ³ /m ³	m ³	0,0970	0,000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02=0,98 m-g/m ³	m-g	0,0951	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Łazienka 1114/1114

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15		Pokój 1114						
131 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,483 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1985	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	1,2434	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
132 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 11,777 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	1,1188	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	3,5331	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
133 d.15	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,7620	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m ²	t	0,0070	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0120	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0040	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,2000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
134 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 8,294 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,6635	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,8247	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0017	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0025	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
135 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome obmiar = 3,483 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,2090	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	0,7314	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0007	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
136 d.15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 11,777 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	1,6382	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	3,4047	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
137 d.15	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
138 d.15	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia przedpokoju obmiar = 4,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	4,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1114

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16		Pokój 1117						
139 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
140 d.16	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
141 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
142 d.16	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
143 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
144 d.16	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
145 d.16	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1117

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
17		Pokój 1116						
146	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.17	1216-01	obmiar = 15,000 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
147	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²					
d.17	0103-02	obmiar = 3,500 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
148	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²					
d.17	1204-08	obmiar = 5,053 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
149	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²					
d.17	1202-07	obmiar = 1,000 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
150 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
151 d.17	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
152 d.17	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1116

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
18		Pokój 1120						
153 d.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 18,483 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,0535	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	6,5984	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
154 d.18	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
155 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
156 d.18	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
157 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
158 d.18	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
159 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 11,777 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	1,1188	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	3,5331	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
160 d.18	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,7620	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m ²	t	0,0070	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0120	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0040	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,2000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
161 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 8,294 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,6635	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,8247	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0017	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0025	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
162 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 3,483 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,2090	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	0,7314	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0007	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
163 d.18	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 11,777 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	1,6382	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	3,4047	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
164 d.18	analiza indywi- dualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czysz- czenie obmiar = 2,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
165 d.18	analiza indywi- dualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia przedpoko- ju obmiar = 4,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	4,0000	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1120

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
19 Pokój 1121								
166 d.19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
167 d.19	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 2,830 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,41 r-g/m ²	r-g	1,1603	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
168 d.19	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania obmiar = 2,830 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,16 r-g/m ²	r-g	0,4528	0,000	0,00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m ²	kg	0,4047	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
169 d.19	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 2,830 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m ²	r-g	1,9527	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 0,0052 t/m ²	t	0,0147	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		wapno suchogaszone 0,0066 t/m ²	t	0,0187	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0266 m ³ /m ²	m ³	0,0753	0,000		0,00	
5*		woda 0,0067 m ³ /m ²	m ³	0,0190	0,000		0,00	
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surową 14x14 cm 0,03 szt./m ²	szt.	0,0849	0,000		0,00	
7*		narożniki stalowe ze stali kątovej' 0,03 szt./m ²	szt.	0,0849	0,000		0,00	
8*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
9*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,1132	0,000			0,00
10*		0,04 m-g/m ² betoniarka 150 dm ³ 0,04 m-g/m ²	m-g	0,1132	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
170	KNR AT-26 d.19 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
171	KNR 4-01 d.19 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 2,223 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	0,2045	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	0,0489	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0022	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
172	NNRNKB 202 d.19 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
173	KNR-W 2-02 d.19 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,509 r-g/m ²	r-g	2,5720	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 2,5 kg/m ²	kg	12,6325	0,000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m ²	t	0,0076	0,000		0,00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej' 0,043 szt./m ²	szt.	0,2173	0,000		0,00	
5*		woda 0,0027 m ³ /m ²	m ³	0,0136	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m ²	m-g	0,0147	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,0043 m-g/m ²	m-g	0,0217	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
174	NNRNKB 202 d.19 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
175	KNR 2-02 d.19 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
176	KNR 4-02 d.19 0515-04 z.o.2. 5.	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m ² - materiały z odzysku obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 4,86*1,15=5,589 r-g/kpl.	r-g	5,5890	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 10 %(od R)	%	10,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
177 d.19	KNR 4-01 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km obmiar = 0,085 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1182	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m ³ /m ³	m ³	0,0850	0,000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02=0,98 m-g/m ³	m-g	0,0833	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
178 d.19	analiza indywi- dualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czysz- czenie obmiar = 2,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1121

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
20		Pokój 1122						
179 d.20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
180 d.20	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
181	KNR 4-01 d.20 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
182	KNR 4-01 d.20 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
183	NNRNKB 202 d.20 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
184	KNR 2-02 d.20 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
185 d.20	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1122

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
21		Pokój 1123						
186 d.21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
187 d.21	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
188 d.21	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
189 d.21	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
190 d.21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
191 d.21	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
192 d.21	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1123

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
22		Pokój 1125						
193 d.22	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8550	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3550	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
194 d.22	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
195 d.22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
196 d.22	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
197 d.22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
198 d.22	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
199 d.22	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

				Pokój 1125			
RAZEM		Robocizna	Materiały	Sprzęt			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
23		Pokoj 1127						
200 d.23	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,737 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8970	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,6181	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
201 d.23	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen- towo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni od- bicia do 5 m ² obmiar = 3,483 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m ²	r-g	2,1595	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
202 d.23	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwiesz- nym z kształtowników CD i Ud obmiar = 3,483 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1,91 r-g/m ²	r-g	6,6525	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m ² /m ²	m ²	3,6572	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1,9 m/m ²	m	6,6177	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe przysienne profil UD-28/27 0,4 m/m ²	m	1,3932	0,000		0,00	
5*		łączniki wzdłużne lw 60/110 0,38 szt./m ²	szt.	1,3235	0,000		0,00	
6*		pręt mocujący 1,52 szt./m ²	szt.	5,2942	0,000		0,00	
7*		wieszak w 60/100 1,52 szt./m ²	szt.	5,2942	0,000		0,00	
8*		blachowkręty 18,5 szt./m ²	szt.	64,4355	0,000		0,00	
9*		gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m ²	t	0,0010	0,000		0,00	
10*		taśma 1 m/m ²	m	3,4830	0,000		0,00	
11*		woda 0,00064 m ³ /m ²	m ³	0,0022	0,000		0,00	
12*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
13*		-- S -- wyciąg 0,045 m-g/m ²	m-g	0,1567	0,000			0,00
14*		środek transportowy 0,0176 m-g/m ²	m-g	0,0613	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
203 d.23	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- niach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 12,254 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	1,1274	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,2696	0,000		0,00	
3*		0,022 kg/m ² wapno suchogaszzone	t	0,0108	0,000		0,00	
4*		0,00088 t/m ² piasek do zapraw	m ³	0,0123	0,000		0,00	
5*		0,001 m ³ /m ² materiały pomocnicze	%	2,0000	0,000		0,00	
		2 %(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
204	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²					
d.23	1202-07	obmiar = 2,000 m ²						
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	0,7620	0,000	0,00		
		0,381 r-g/m ²						
		-- M --						
2*		wapno suchogaszzone	t	0,0070	0,000		0,00	
		0,0035 t/m ²						
3*		piasek do zapraw	m ³	0,0120	0,000		0,00	
		0,006 m ³ /m ²						
4*		wapno hydrauliczne	t	0,0040	0,000		0,00	
		0,002 t/m ²						
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	kg	0,2000	0,000		0,00	
		0,1 kg/m ²						
6*		materiały pomocnicze	%	2,0000	0,000		0,00	
		2 %(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
205	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-	m ²					
d.23	1134-01	SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie						
		poziome						
		obmiar = 12,254 m ²						
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	0,7352	0,000	0,00		
		0,06 r-g/m ²						
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	2,5733	0,000		0,00	
		0,21 dm ³ /m ²						
3*		materiały pomocnicze	%	1,5000	0,000		0,00	
		1,5 %(od M)						
		-- S --						
4*		wyciąg	m-g	0,0025	0,000			0,00
		0,0002 m-g/m ²						
5*		środek transportowy	m-g	0,0037	0,000			0,00
		0,0003 m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
206	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na	m ²					
d.23	0830-06	sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów						
		wylewanych						
		obmiar = 12,254 m ²						
		-- R --						
1*		robocizna	r-g	6,6417	0,000	0,00		
		0,542 r-g/m ²						
		-- M --						
2*		gips budowlany szpachlowy	kg	30,6350	0,000		0,00	
		2,5 kg/m ²						
3*		gips budowlany	t	0,0184	0,000		0,00	
		0,0015 t/m ²						
4*		woda	m ³	0,0331	0,000		0,00	
		0,0027 m ³ /m ²						
5*		materiały pomocnicze	%	1,5000	0,000		0,00	
		1,5 %(od M)						
		-- S --						
6*		wyciąg	m-g	0,0355	0,000			0,00
		0,0029 m-g/m ²						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		środek transportowy 0,0039 m-g/m ²	m-g	0,0478	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
207 d.23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 15,737 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,9442	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	3,3048	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0031	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0047	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
208 d.23	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 15,737 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,139 r-g/m ²	r-g	2,1874	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	4,5496	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0047	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
209 d.23	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju i przed pokoju obmiar = 4,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	4,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
210 d.23	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
211 d.23	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
212 d.23	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
213 d.23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
214 d.23	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
215 d.23	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 3,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	3,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
216 d.23	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km obmiar = 0,104 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1446	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m ³ /m ³	m ³	0,1040	0,000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02=0,98 m-g/m ³	m-g	0,1019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokój 1127

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
24		Łazienka 1127/1128						
217 d.24	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1851	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	1,1595	0,000		0,00	
3*		materialy pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
218 d.24	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m ²	r-g	2,0138	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
219 d.24	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud obmiar = 3,248 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,91 r-g/m ²	r-g	6,2037	0,000	0,00		
2*		-- M -- plyty gipsowo-kartonowe 1,05 m ² /m ²	m ²	3,4104	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1,9 m/m ²	m	6,1712	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe przysienne profil UD-28/27 0,4 m/m ²	m	1,2992	0,000		0,00	
5*		łączniki wzdluzne lw 60/110 0,38 szt./m ²	szt.	1,2342	0,000		0,00	
6*		pręt mocujący 1,52 szt./m ²	szt.	4,9370	0,000		0,00	
7*		wieszak w 60/100 1,52 szt./m ²	szt.	4,9370	0,000		0,00	
8*		blachowkręty 18,5 szt./m ²	szt.	60,0880	0,000		0,00	
9*		gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m ²	t	0,0010	0,000		0,00	
10*		taśma 1 m/m ²	m	3,2480	0,000		0,00	
11*		woda 0,00064 m ³ /m ²	m ³	0,0021	0,000		0,00	
12*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
13*		-- S -- wyciąg 0,045 m-g/m ²	m-g	0,1462	0,000			0,00
14*		środek transportowy 0,0176 m-g/m ²	m-g	0,0572	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
220 d.24	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	0,5752	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	0,1375	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m ²	t	0,0055	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0063	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
221 d.24	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,7620	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m ²	t	0,0070	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0120	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0040	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,2000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
222 d.24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,5002	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,3754	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0013	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
223 d.24	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,509 r-g/m ²	r-g	3,1823	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 2,5 kg/m ²	kg	15,6300	0,000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m ²	t	0,0094	0,000		0,00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej' 0,043 szt./m ²	szt.	0,2688	0,000		0,00	
5*		woda 0,0027 m ³ /m ²	m ³	0,0169	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m ²	m-g	0,0181	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,0043 m-g/m ²	m-g	0,0269	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
224 d.24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,5002	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,3754	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0013	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
225 d.24	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,1949	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	0,6821	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0006	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
226 d.24	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 9,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,139 r-g/m ²	r-g	1,3205	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	2,7465	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0029	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
227 d.24	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
228 d.24	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km obmiar = 0,097 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1348	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m ³ /m ³	m ³	0,0970	0,000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02=0,98 m-g/m ³	m-g	0,0951	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Łazienka 1127/1128

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
25		Pokoj 1128						
229	KNR-W 4-01 d.25 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,737 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8970	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,6181	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
230	KNR-W 4-01 d.25 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 3,483 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m ²	r-g	2,1595	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
231	KNR-W 2-02 d.25 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud obmiar = 3,483 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1,91 r-g/m ²	r-g	6,6525	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m ² /m ²	m ²	3,6572	0,000		0,00	
3*		kształowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1,9 m/m ²	m	6,6177	0,000		0,00	
4*		kształowniki stalowe przyściennne profil UD-28/27 0,4 m/m ²	m	1,3932	0,000		0,00	
5*		łączniki wzdluzne lw 60/110 0,38 szt./m ²	szt.	1,3235	0,000		0,00	
6*		pręt mocujący 1,52 szt./m ²	szt.	5,2942	0,000		0,00	
7*		wieszak w 60/100 1,52 szt./m ²	szt.	5,2942	0,000		0,00	
8*		blachowkręty 18,5 szt./m ²	szt.	64,4355	0,000		0,00	
9*		gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m ²	t	0,0010	0,000		0,00	
10*		taśma 1 m/m ²	m	3,4830	0,000		0,00	
11*		woda 0,00064 m ³ /m ²	m ³	0,0022	0,000		0,00	
12*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
13*		-- S -- wyciąg 0,045 m-g/m ²	m-g	0,1567	0,000			0,00
14*		środek transportowy 0,0176 m-g/m ²	m-g	0,0613	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
232 d.25	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 12,254 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	1,1274	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	0,2696	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m ²	t	0,0108	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0123	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
233 d.25	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,7620	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0070	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0120	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0040	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,2000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
234 d.25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 12,254 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7352	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,5733	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0025	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0037	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
235 d.25	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitych z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 12,254 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,542 r-g/m ²	r-g	6,6417	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 2,5 kg/m ²	kg	30,6350	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		gips budowlany 0,0015 t/m ²	t	0,0184	0,000		0,00	
4*		woda 0,0027 m ³ /m ²	m ³	0,0331	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m ²	m-g	0,0355	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0039 m-g/m ²	m-g	0,0478	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
236 d.25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 15,737 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,9442	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	3,3048	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0031	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0047	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
237 d.25	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 15,737 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,139 r-g/m ²	r-g	2,1874	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	4,5496	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0047	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
238 d.25	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju i przed pokoju obmiar = 4,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	4,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
239 d.25	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
240 d.25	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
241 d.25	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
242 d.25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
243 d.25	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farba emulsyjna Polinit	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		0,2891 dm ³ /m ² materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
244 d.25	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 3,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	3,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
245 d.25	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km obmiar = 0,104 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1446	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m ³ /m ³	m ³	0,1040	0,000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02=0,98 m-g/m ³	m-g	0,1019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokoj 1128

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
26		Pokoj 9013						
246 d.26	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,737 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8970	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	5,6181	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
247 d.26	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 3,483 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,62 r-g/m ²	r-g	2,1595	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
248 d.26	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud obmiar = 3,483 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1,91 r-g/m ²	r-g	6,6525	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m ² /m ²	m ²	3,6572	0,000		0,00	
3*		kształowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1,9 m/m ²	m	6,6177	0,000		0,00	
4*		kształowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27 0,4 m/m ²	m	1,3932	0,000		0,00	
5*		łączniki wzdłużne lw 60/110 0,38 szt./m ²	szt.	1,3235	0,000		0,00	
6*		pręt mocujący 1,52 szt./m ²	szt.	5,2942	0,000		0,00	
7*		wieszak w 60/100 1,52 szt./m ²	szt.	5,2942	0,000		0,00	
8*		blachowkręty 18,5 szt./m ²	szt.	64,4355	0,000		0,00	
9*		gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m ²	t	0,0010	0,000		0,00	
10*		taśma 1 m/m ²	m	3,4830	0,000		0,00	
11*		woda 0,00064 m ³ /m ²	m ³	0,0022	0,000		0,00	
12*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
13*		-- S -- wyciąg 0,045 m-g/m ²	m-g	0,1567	0,000			0,00
14*		środek transportowy 0,0176 m-g/m ²	m-g	0,0613	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
249 d.26	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 12,254 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	1,1274	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	0,2696	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m ²	t	0,0108	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0123	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
250 d.26	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,7620	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m ²	t	0,0070	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0120	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0040	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,2000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
251 d.26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 12,254 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7352	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,5733	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0025	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0037	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
252 d.26	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 12,254 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,542 r-g/m ²	r-g	6,6417	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 2,5 kg/m ²	kg	30,6350	0,000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m ²	t	0,0184	0,000		0,00	
4*		woda 0,0027 m ³ /m ²	m ³	0,0331	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m ²	m-g	0,0355	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0039 m-g/m ²	m-g	0,0478	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
253 d.26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 15,737 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,9442	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	3,3048	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0031	0,000			0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0047	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
254 d.26	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 15,737 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,139 r-g/m ²	r-g	2,1874	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	4,5496	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0047	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
255 d.26	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pokoju i przed pokoju obmiar = 4,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	4,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
256 d.26	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią obmiar = 3,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m ² /m ²	m ²	3,8500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
257 d.26	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	1,5159	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
258 d.26	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,3810	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0035	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0060	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0020	0,000		0,00	
5*		afun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,1000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
259 d.26	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,4042	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,1117	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
260 d.26	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 5,053 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	0,7029	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	1,4608	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0015	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
261 d.26	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 3,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	3,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
262 d.26	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km obmiar = 0,104 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1446	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m ³ /m ³	m ³	0,1040	0,000		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02=0,98 m-g/m ³	m-g	0,1019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00								
						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pokoj 9013

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
27		Łazienka 9013/9014						
263 d.27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1851	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	1,1595	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00								
						0,000	0,000	0,000
264 d.27	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m ²	r-g	2,0138	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00								
						0,000	0,000	0,000
265 d.27	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1,91 r-g/m ²	r-g	6,2037	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m ² /m ²	m ²	3,4104	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1,9 m/m ²	m	6,1712	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe przyściennic profil UD-28/27 0,4 m/m ²	m	1,2992	0,000		0,00	
5*		łączniki wzdluzne lw 60/110 0,38 szt./m ²	szt.	1,2342	0,000		0,00	
6*		pręt mocujący 1,52 szt./m ²	szt.	4,9370	0,000		0,00	
7*		wieszak w 60/100 1,52 szt./m ²	szt.	4,9370	0,000		0,00	
8*		blachowkręty 18,5 szt./m ²	szt.	60,0880	0,000		0,00	
9*		gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m ²	t	0,0010	0,000		0,00	
10*		taśma 1 m/m ²	m	3,2480	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11*		woda	m ³	0,0021	0,000		0,00	
12*		0,00064 m ³ /m ² materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
13*		-- S -- wyciąg 0,045 m-g/m ²	m-g	0,1462	0,000			0,00
14*		środek transportowy 0,0176 m-g/m ²	m-g	0,0572	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
266 d.27	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	0,5752	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	0,1375	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m ²	t	0,0055	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0063	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
267 d.27	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,7620	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0070	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0120	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0040	0,000		0,00	
5*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,2000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
268 d.27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,5002	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,3754	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0013	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
269 d.27	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,509 r-g/m ²	r-g	3,1823	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 2,5 kg/m ²	kg	15,6300	0,000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m ²	t	0,0094	0,000		0,00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątowej' 0,043 szt./m ²	szt.	0,2688	0,000		0,00	
5*		woda 0,0027 m ³ /m ²	m ³	0,0169	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m ²	m-g	0,0181	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,0043 m-g/m ²	m-g	0,0269	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
270 d.27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,5002	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,3754	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0013	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
271 d.27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,1949	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	0,6821	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0006	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
272 d.27	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 9,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,139 r-g/m ²	r-g	1,3205	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	2,7465	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0029	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
273 d.27	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
274 d.27	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km obmiar = 0,097 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1348	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m ³ /m ³	m ³	0,0970	0,000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02=0,98 m-g/m ³	m-g	0,0951	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Łazienka 9013/9014

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
28		Pokój 9027						
275 d.28	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,483 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1985	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	1,2434	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
276 d.28	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 11,777 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	1,1188	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m ²	kg	3,5331	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
277 d.28	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,7620	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m ²	t	0,0070	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0120	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0040	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,2000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
278 d.28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchni pionowe obmiar = 8,294 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,6635	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,8247	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0017	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0025	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0,00						0,000	0,000	0,000
279 d.28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome obmiar = 3,483 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,2090	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	0,7314	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0007	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
280 d.28	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 11,777 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ²	r-g	1,6382	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	3,4047	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
281 d.28	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
282 d.28	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia przedpokoju obmiar = 4,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	4,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

				Pokój 9027			
RAZEM				RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzet
				OGÓLEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
29		Łazienka 9027/9028						
283 d.29	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1851	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	1,1595	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
284 d.29	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 0,856 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m ²	r-g	0,5307	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
285 d.29	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1,91 r-g/m ²	r-g	6,2037	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m ² /m ²	m ²	3,4104	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1,9 m/m ²	m	6,1712	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe przyściennie profil UD-28/27 0,4 m/m ²	m	1,2992	0,000		0,00	
5*		łączniki wzdłużne lw 60/110 0,38 szt./m ²	szt.	1,2342	0,000		0,00	
6*		pręt mocujący 1,52 szt./m ²	szt.	4,9370	0,000		0,00	
7*		wieszak w 60/100 1,52 szt./m ²	szt.	4,9370	0,000		0,00	
8*		blachowkręty 18,5 szt./m ²	szt.	60,0880	0,000		0,00	
9*		gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m ²	t	0,0010	0,000		0,00	
10*		taśma 1 m/m ²	m	3,2480	0,000		0,00	
11*		woda 0,00064 m ³ /m ²	m ³	0,0021	0,000		0,00	
12*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
13*		-- S -- wyciąg 0,045 m-g/m ²	m-g	0,1462	0,000			0,00
14*		środek transportowy 0,0176 m-g/m ²	m-g	0,0572	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
286 d.29	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	0,5752	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	0,1375	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m ²	t	0,0055	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0063	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
287 d.29	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 obmiar = 2,392 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	0,2201	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	0,0526	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m ²	t	0,0021	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0024	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
288 d.29	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 2,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,381 r-g/m ²	r-g	0,7620	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m ²	t	0,0070	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m ³ /m ²	m ³	0,0120	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m ²	t	0,0040	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0,1 kg/m ²	kg	0,2000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
289 d.29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,5002	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,3754	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0013	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
290 d.29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 2,392 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,1435	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	0,5023	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0005	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0007	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
291 d.29	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,509 r-g/m ²	r-g	3,1823	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 2,5 kg/m ²	kg	15,6300	0,000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m ²	t	0,0094	0,000		0,00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej' 0,043 szt./m ²	szt.	0,2688	0,000		0,00	
5*		woda 0,0027 m ³ /m ²	m ³	0,0169	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m ²	m-g	0,0181	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,0043 m-g/m ²	m-g	0,0269	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
292 d.29	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 2,392 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,542 r-g/m ²	r-g	1,2965	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 2,5 kg/m ²	kg	5,9800	0,000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m ²	t	0,0036	0,000		0,00	
4*		woda 0,0027 m ³ /m ²	m ³	0,0065	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m ²	m-g	0,0069	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0039 m-g/m ²	m-g	0,0093	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
293 d.29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 6,252 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m ²	r-g	0,5002	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	1,3754	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0013	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0019	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
294 d.29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 3,248 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,1949	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	0,6821	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0006	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0010	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
295 d.29	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 9,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,139 r-g/m ²	r-g	1,3205	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm ³ /m ²	dm ³	2,7465	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0029	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
296 d.29	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie obmiar = 1,000 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
297 d.29	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km obmiar = 0,026 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	0,0361	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m ³ /m ³	m ³	0,0260	0,000		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		samochód skrzyniowy do 5 t $0,72+13*0,02=0,98$ m-g/m ³	m-g	0,0255	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Łazienka 9027/9028

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł