

## Przedmiar robót - załącznik nr 2 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Tablica bilbordowa ul. Stargardzka dz. nr 27/123 obręb Lipnik</b>			
d.1	analiza indywidualna	Demontaż przewiezienie i montaż konstrukcji stalowejs wys. 4,00m i tablicy reklamowej 5,04*2,38 typu bilbord przy dźwigu - odległość 200m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Tablica bilbordowa ul. Lipowa dz. nr 30/86 obręb Lipnik</b>			
d.2	analiza indywidualna	Demontaż przewiezienie i montaż konstrukcji stalowejs wys. 4,00m i tablicy reklamowej 5,04*2,38 typu bilbord przy dźwigu - odległość 200m całość na stopie betonowej 0,70x2,00x0,40	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Tablica bilbordowa ul. Stargardzka dz. nr 12/7 obręb Lipnik</b>			
d.3	KNR-W 2-25 0702-01 analogia	Fundamenty pod maszty stalowe o objętości do 1,5 m3 antenowe - budowa	podst.		
		2	podst.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.3	analiza indywidualna	Demontaż tablicy bilbordowej 5,00x3,00 i konstrukcji stalowej o wys. 4,50m przewiezienie i montaż na odległość 600m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
		0.30*0.30*0.60*2+0.30*0.30*0.40*2	m <sup>3</sup>	0.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.180</b>
d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m <sup>3</sup>		
		0.18	m <sup>3</sup>	0.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.180</b>
d.3	KNR 4-01 1304-03 analogia	Spawanie blachy gr.10mm do kształtowników	m spoiny		
		2	m spoiny	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.3	KNR 7-12 0201-04 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m <sup>2</sup>		
		0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>4</b>		<b>Tablica bilbordowa ul. Przemysłowa dz. nr 1218/13 gmina Miasto</b>			
d.4	analiza indywidualna	Demontaż przewiezienie i montaż konstrukcji stalowejs wys.3,60m i tablicy reklamowej 5,04*2,38 typu bilbord przy dźwigu - odległość 250m posadowienie na stopach betonowych 0,80x1,50x0,40-2szt	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Tablica bilbordowa ul. Przemysłowa dz. nr. 5/9 gmina Miasto</b>			
d.5	analiza indywidualna	Demontaż przewiezienie i montaż konstrukcji stalowejs wys.3,50m i tablicy reklamowej 5,04*2,38 typu bilbord przy dźwigu - odległość 250m posadowienie na stopach betonowych 0,65x2,00x0,40	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Roboty dodatkowe</b>			
d.6	KNR-W 2-01 0118-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		3.00*4.00+6.00*3.00*4	m <sup>2</sup>	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
d.6	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		3.00*4.00+2.50*1.00*4	m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>