

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : rozbiórka budynku  
ADRES INWESTYCJI : OSTOJA  
INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE  
ADRES INWESTORA : 70-310 Szczecin al Piastów 17  
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>remont pom</b>								
1		<b>roboty rozbiórkowe</b>						
1	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = $(22.30*4.70+22.30*4.70+10.50*4.70+2.8+5.6+5.70*2.50)*0.25+22.30*3.0*2*0.12 = 86.461 \text{ m}^3$  -- R -- robocizna 3.1r-g/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*			r-g	268.0291	0.00	0.00		
<b>Razem z narzutami:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk obmiar = $22.30*16.15 = 360.145 \text{ m}^2$  -- R -- robocizna 0.17r-g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			r-g	61.2247	0.00	0.00		
<b>Razem z narzutami:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3	KNR 4-04 d.1 0403-06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wie-szarowych obmiar = $22.30*16.15 = 360.145 \text{ m}^2$  -- R -- robocizna 0.5r-g/m <sup>2</sup>  -- M -- Drewno na stemple okrągłe korowane 0.001m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> Bale igl.obrznyn.wymiar.gr.50-100mm kl.II 0.003m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> klamry ciesielskie 0.06kg/m <sup>2</sup> materiały pomocnicze 0.5%(od M)	m <sup>2</sup>					
1*			r-g	180.0725	0.00	0.00		
2*			m <sup>3</sup>	0.3601	0.00		0.00	
3*			m <sup>3</sup>	1.0804	0.00		0.00	
4*			kg	21.6087	0.00		0.00	
5*			%	0.5000	0.00		0.00	
<b>Razem z narzutami:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4	KNR 4-04 d.1 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu obmiar = $22.30*16.15 = 360.145 \text{ m}^2$  -- R -- robocizna 0.23r-g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			r-g	82.8334	0.00	0.00		
<b>Razem z narzutami:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km + opłata za składowanie obmiar = $360.145*0.02+70.405+360.145*0.025+22.30*3.00*2*0.12 = 102.668 \text{ m}^3$  -- R -- robocizna 1.26r-g/m <sup>3</sup>  -- M -- opłata za wysypisko 1m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>  -- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.474m-g/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*			r-g	129.3617	0.00	0.00		
2*			m <sup>3</sup>	102.6680	0.00		0.00	
3*			m-g	48.6646	0.00			0.00
<b>Razem z narzutami:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 obmiar = 102.668 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*14=0.518m-g/m <sup>3</sup>	m-g	53.1820	0.00			0.00
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 d.1	Kalkulacja własna	Wywóz i koszty utylizacji papy obmiar = 360.145*15*0.001 = 5.402 t	t					
1*		-- M -- koszt utylizacji papy 1t/t	t	5.4020	0.00		0.00	
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie prac porządkowych i zabezpieczających obmiar = 30 r-g	r-g					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/r-g	r-g	30.0000	0.00	0.00		
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## PODSUMOWANIE

roboty rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł