

## Załącznik nr 2 Zakres robót

L.p.	Obiekt	Wykaz planowanych remontów
<b>Zadanie 1, Dom Studencki nr 1, ul. Bohaterów Warszawy 55</b>		
I	<b>DS. 1</b>	
1.	<b>Kl. 26</b>	malowanie 29 pokoi (ściany, drzwi, kaloryfery, stolarka okienna) remont 7 pomieszczeń łazienkowych i WC –wymiana rur zasilających w oczkach natryskowych, glazury, terakoty, armatury, instalacja czujników ruchu zintegrowanych z oświetleniem i wentylacją, instalacja wentylacji z timerem malowanie korytarzy boksów malowanie klatki schodowej remont kuchni – położenie glazury na ścianach do wysokości 1,80 m, ewentualne wykonanie zabudowy z rur wykonanie zabudowy meblowej w kuchni „pod wymiar”
2.	<b>Kl. 27</b>	- malowanie 14 pokoi – ściany, drzwi, kaloryfery, stolarka okienna - remont 8 pomieszczeń łazienkowych i WC – wymiana glazury, terakoty, armatury, instalacja czujników ruchu zintegrowanych z oświetleniem i wentylacją, instalacja wentylacji z timerem -- wc lewa strona – przestawienie ścianki z drzwiami do wc w kierunku oczka, wymiana stolarki drzwiowej  - malowanie korytarzy boksów - malowanie klatki schodowej - remont kuchni – położenie glazury na ścianach do wysokości 1,80 m, ewentualne wykonanie zabudowy rur  - wykonanie zabudowy meblowej w kuchni „pod wymiar”
3.	<b>Kl. 53</b>	- malowanie 21 pokoi – ściany, drzwi, kaloryfery, stolarka okienna - remont 6 pomieszczeń łazienkowych i 6 WC – likwidacja wycieków z istniejącej instalacji wodnej, wymiana glazury, terakoty, armatury, instalacja czujników ruchu zintegrowanych z oświetleniem i wentylacją, instalacja wentylacji z timerem - malowanie korytarzy boksów  - wymiana terakoty w korytarzach boksów i kuchni w ramach zaległej naprawy gwarancyjnej (wykonawca ELWA) - malowanie klatki schodowej - remont kuchni – położenie glazury na ścianach(na całości) wymiana rur zasilających zlewozmywaki oraz wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych wykonanie zabudowy pionów i rur, malowanie okien i drzwi  - wykonanie zabudowy meblowej w kuchni „pod wymiar” - remont 1 pomieszczenia magazynowego –i korytarz boksu – malowanie(parter prawa strona) - remont pomieszczenia sanitarnego w magazynie – likwidacja wanny, montaż kabiny natryskowej, wymiana armatury, wykonanie podejścia pod kran z.w. ¾ „
4		Malowanie 100 pomieszczeń wskazanych przez kierownika
5	<b>Kl. 31 i 32</b>	Remont pomieszczeń WC parter – utworzenie łazienki połączonej z WC, wykonanie dwóch oczek wc oraz kabiny natryskowej, położenie glazury w całości pomieszczenia, obniżenie sufitu, wykonanie wentylacji zintegrowanej z oświetleniem
6	<b>Piwnica kl. 31</b>	Remont pomieszczeń piwnicznych (klub AZS) - wykonanie izolacji ścian zew. - obniżenie poziomu posadzki w dwóch pomieszczeniach do poziomu w pomieszczeniu głównym - wykonanie zabudowy wnęki w pomieszczeniu obok wejścia głównego - likwidacja istniejącego podwyższenia pod zabudową szafek w pomieszczeniu bufetu - wymiana muszli kompaktowej - malowanie pomieszczeń - podwyższenie zabudowy schodów prowadzących do pomieszczeń klubu i wykonanie furtki
7	<b>Kl. 54</b>	Remont boksu na parterze po lewej stronie – malowanie pokoi remont łazienki i i aneksu kuchennego
8	<b>Kl. 30.31.32</b>	Wykonanie izolacji zewnętrznej od strony dziedzińca
9		wymiana rur zasilających w ciepłą i zimną wodę w Pólsanatorium
10	<b>Portiernia</b>	wstawienie drzwi do portierni oddzielające pomieszczenie socjalne
11		Wymiana nawierzchni na terenie dziedzińca i przed bramą wjazdową od ul. Boh. W-wy. Ułożenie chodników na dziedzińcu (wycena robót)