

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Witolda 7
INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-310 Szczecin al Piastów 17
BRANŻA : Budowlana i Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Borkowski
DATA OPRACOWANIA : 10.03.2017

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 24.00*5.50	m ²		
			m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 24.00*5.50	m ²		
			m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 24.00*5.50	m ²		
			m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
4	KNR 4-04 0401-02	Rozebranie deskowanie dachu 24.00*5.50	m ²		
			m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
5	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych poz.1	m ²		
			m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
6	KNR 4-04 0404-01	Rozebranie ścian zewnętrznych drewnianych wraz z drzwiami i oknami 23.50*3.10+23.50*3.80+2*4.60*(3.10+3.80)/2	m ²		
			m ²	193.890	
				RAZEM	193.890
7	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych 2.90*4.20*4	m ²		
			m ²	48.720	
				RAZEM	48.720
8	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie ocieplenia ścian drewnianych z płyt supremy poz.6	m ²		
			m ²	193.890	
				RAZEM	193.890
9	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg wraz z legarami 23.50*4.60	m ²		
			m ²	108.100	
				RAZEM	108.100
10	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport materiałów z rozbiórki oraz zalegających w budynku śmieci z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 14 km wraz z utylizacją poz.4*0.025+poz.5*0.05+poz.6*0.30+poz.7*0.30+poz.9*0.10+15.00	m ³		
			m ³	108.493	
				RAZEM	108.493
11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja papy sprzymowanego kontenerem poz.2*0.05	m ³		
			m ³	6.600	
				RAZEM	6.600

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 132.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.12 r-g/m ²	r-g	15.8400	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa obmiar = 132.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.11 r-g/m ²	r-g	14.5200	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa obmiar = 132.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.04 r-g/m ²	r-g	5.2800	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
4	KNR 4-04 0401-02	Rozebranie deskowanie dachu obmiar = 132.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.17 r-g/m ²	r-g	22.4400	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
5	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych obmiar = 132.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.15 r-g/m ²	r-g	19.8000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
6	KNR 4-04 0404-01	Rozebranie ścian zewnętrznych drewnianych wraz z drzwiami i oknami obmiar = 193.890 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.43 r-g/m ²	r-g	83.3727	0.000	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
7	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych obmiar = 48.720 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.42 r-g/m ²	r-g	20.4624	0.000	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie ocieplenia ścian drewnianych z płyt supremy obmiar = 193.890 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.12 r-g/m ²	r-g	23.2668	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000
9	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg wraz z legarami obmiar = 108.100 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.28 r-g/m ²	r-g	30.2680	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000
10	KNR 4-04 1101-02 1101- 05	Transport materiałów z rozbiórki oraz zalegających w budynku śmieci z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 14 km wraz z utylizacją obmiar = 108.493 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.26 r-g/m ³	r-g	136.7012	0.000	0.00		
2*		-- M -- utylizacja 1 m ³ /m ³	m ³	108.4930	0.000		0.00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.474+13*0.037=0.955 m-g/m ³	m-g	103.6108	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000
11	KNR 4-01 0108-09 0108- 10	Wywiezienie i utylizacja papy sprzymowanego kontenerem obmiar = 6.600 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	9.1740	0.000	0.00		
2*		-- S -- kontener 1 m-g/m ³	m-g	6.6000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł