

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont laboratorium nr. 500 - wymiana ścianki działowej
ADRES INWESTYCJI : WTMIT Szczecin al. Piastów 41
INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-310 Szczecin al Piastów 17
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 2017-09-25

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-09-25

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 1022-12	Wymiana ścinek z PCV z drzwiami i naświetlem - drzwidwuskrzydłowe kompletne z okuciami bez progu(szczotki) 3.98*2.95	m ² m ²	11.741	
				RAZEM	11.741

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 0-19 1022-12	Wymiana ścinek z PCV z drzwiami i naświetlem - drzwi dwuskrzydłowe kompletne z okuciami bez progu(szczotki) obmiar = 11.741 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.62 r-g/m ²	r-g	19.0204	0.000	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 5.28 szt./m ²	szt.	61.9925	0.000		0.00	
3*		pienka poliuretanowa 0.33 dm ³ /m ²	dm ³	3.8745	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		ścianki z PCW z drzwiami z kompletem okuć 1 m ² /m ²	m ²	11.7410	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.05 m-g/m ²	m-g	0.5871	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.06 m-g/m ²	m-g	0.7045	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł